

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

๑/๑

งานอาคาร
โครงการ ก่อสร้างศาลาพักผ่อนและอเนกประสงค์

แบบเลขที่

สถานที่ก่อสร้าง บริเวณทางเข้า สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเสนา่ง หมู่ที่ ๒ ตำบลเสนา่ง อำเภอรัตนวาปี จังหวัดนครราชสีมา
เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสนา่ง อำเภอรัตนวาปี

คำนวณราคากลางโดย นายกิตติพัฒน์ บุตรคำ นายช่างเขียนแบบ เมื่อวันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๘ (ราคานับตั้งแต่ขออนุมัติวันที่ ๒๔.๙๑ บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	
๑	งานโครงสร้าง								
	- วางผังและระดับ	๑.๐๐	หลัง	๒,๕๐๐.๐๐	๒,๕๐๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	๓,๒๕๐.๐๐	
	- ดินลูกรัง	๖.๐๐	ลบ.ม.		-	๑๒๕.๐๐	๗๕๐.๐๐	๗๕๐.๐๐	
	- ดินถม	๔.๘๐	ลบ.ม.		-	๑๒๕.๐๐	๖๐๐.๐๐	๖๐๐.๐๐	
	- คอนกรีตโครงสร้าง ๑ : ๒ : ๔	๑๔.๖๘	ลบ.ม.	๑,๘๓๘.๘๔	๒๗,๐๖๘.๗๒	๓๓๑.๐๐	๕,๗๔๓.๗๘	๓๒,๘๑๒.๕๐	
	- เหล็กเสริม DB ๑๖ มม.	๐.๗๘	ตัน	๑๘,๘๘๗.๖๗	๑๔,๕๓๘.๕๒	๓,๔๐๑.๐๐	๒,๖๖๒.๖๘	๑๕,๘๐๑.๒๐	
	- เหล็กเสริม DB ๑๒ มม.	๐.๗๓	ตัน	๒๐,๒๕๗.๔๘	๑๔,๘๖๘.๔๘	๓,๔๐๑.๐๐	๒,๘๘๘.๕๓	๑๗,๓๕๖.๐๑	
	- เหล็กเสริม RB ๖ มม.	๐.๖๙	ตัน	๒๑,๐๕๑.๔๐	๑๔,๕๖๕.๕๗	๓,๔๐๑.๐๐	๒,๓๘๖.๖๙	๑๖,๘๖๒.๒๖	
	- ลวดผูกเหล็ก	๔๒.๓๓	กก.	๔๓.๘๓	๑,๘๕๘.๕๖		-	๑,๘๕๘.๕๖	
	- ไม้แบบ	๖๔.๓๐	ตร.ม.	๓๗๔.๐๐	๒๔,๐๘๘.๒๐	๑๓๓.๐๐	๘,๕๕๑.๘๐	๓๒,๖๔๐.๐๐	
	- ไม้ค้ำยัน	๑๘.๒๙	ตร.ม.	๑๘๐.๐๐	๓,๒๗๒.๒๐		-	๓,๒๗๒.๒๐	
	- ไม้ค้ำยัน	๒๑.๐๐	ตัน	๗๕.๐๐	๑,๕๗๕.๐๐		-	๑,๕๗๕.๐๐	
	- ตะปู	๒๐.๘๘	กก.	๕๑.๔๐	๑,๐๗๓.๗๕		-	๑,๐๗๓.๗๕	
	ยอดรวมยกไป							๑๒๘,๐๕๔.๓๗	

.....ประธานกรรมการ
(นายวิชาญ ศรีวิไล)
ผู้อำนวยการกองช่าง

.....กรรมการ
(นายกิตติพัฒน์ บุตรคำ)
นายช่างเขียนแบบ

.....กรรมการ
(นางสาวจุรีพร สดากวรณ์)
บุคลากร