



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยมียาชาวา หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาชัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตร.ม.ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร ฝังท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ๑ จุด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชังกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณตั้งไว้ ๖๘๘,๔๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยมียาชาวา หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาชัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๖๘๘,๒๐๐.๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจัดซื้อตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

จำสิบเอก

(ธรรมบุญ มุณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง



**ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอมมียาชาวา หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช /หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๖๘๘,๔๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างผิวจราจร กว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร ฝังท่อขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ๑ จุด ตามแบบ ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๘๕,๒๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายธวัช ศรีวิไล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายประมวล ขวดแก้ว ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
 ๓. นายนพดล มีทอง ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

จำสิบเอก

(ธรรมบุญ มูณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

วันที่ ๘ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓





บันทึกข้อความ

ส่วนการคลัง
เลขที่รับ.....
วันที่ ๒๕ เม.ย. ๖๓
เวลา ๐๙.๓๐ น.

ส่วนราชการ..... กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง โท. ๐ ๗๕๕๔ ๖๐๔๐ โทรสาร ๐ ๗๕๕๔ ๖๐๔๔

ที่ นศ. ๘๑๗๐๓/๖๖๕ วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติและเห็นชอบในการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง ที่ ๑๒๘/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๕ เมษายน ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมียาชาวา หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยมียาชาวา หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๑๒๐ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๐.๒๕ เมตร ฝั่งต่อขนาด ๐.๖๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน ๑ จุด ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ เป็นเงิน ๖๘๕,๒๐๐ บาท (หกแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้และเห็นควรให้หน่วยงาน งานพัสดุประกาศราคากลางตามระเบียบกำหนดต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธวัช ศรีวิล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประมวล ขวดแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนม มีทอง)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

เพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางพนอม เปี้ยบุตร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัด

ตามร่างขอบเขตงานและราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้

สืบดำรงโท

(สุวิทย์ ช่วยบุญชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

/ความเห็นนายก...

(ธรรมบัญญัติ มูฉีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

১৮, ১৯, ২০, ২১

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายขอยมียาวา

แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 280 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,120 ตร.ม.
 ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ฝั่งต่อขนาด 0.60 เมตรจำนวน 6 ท่อน 1 จุด ตามแบบที่ อบต.เสาร่งกำหนด
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเสาร่ง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาร่ง

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต. เสาร่ง เมื่อวันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2563 ราคาน้ำมันดีเซล 19.00 - 19.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยFr	ราคากลาง
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,120.00	1.65	1,848.00	1.4019	2.31	2,590.71
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	56.00	337.56	18,903.36	1.4019	473.23	26,500.62
3	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	280.00	21.94	6,143.20	1.4019	30.76	8,612.15
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	ตร.ม.	1,120.00	27.00	30,240.00	1.4019	37.85	42,393.46
5	เหล็ก RBØ 15 มม.	ตัน	0.31	18,841.12	5,840.75	1.4019	26,413.37	8,188.14
6	ผิวทางคอนกรีต(240 ksc)	ตร.ม.	1,120.00	353.27	395,662.40	1.4019	495.25	554,679.12
7	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,120.00	12.07	13,518.40	1.4019	16.92	18,951.44
8	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	224.00	12.68	2,840.32	1.4019	17.78	3,981.84
9	หินคลุก	ลบ.ม.	21.00	337.56	7,088.76	1.4019	473.23	9,937.73
10	ท่อคสล. Ø 0.60 เมตร	ท่อน	6.00	1,119.16	6,714.96	1.4019	1,568.95	9,413.70
	รวม				-			685,248.93

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. Factor F งานก่อสร้างทาง
5. Factor F งานก่อสร้างสะพาน
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ=1+3/1x4+(2x5)

488,800.15

1.4019

งานก่อสร้าง

685,248.93

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

(หกแสนแปดหมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน)

685,200

(.....)

นายวัช ศรีวิไล

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายประมวล ขวดแก้ว

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายพนตล มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง