



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
เรื่อง ประกาศราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างตามงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ (บัญชีโอนเงินประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑๖/๒๕๖๔ อนุมัติเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔) เพื่อดำเนินการโครงการด้านโครงสร้างพื้นฐานที่ทันสมัย จำนวน ๔ โครงการ

ดังนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีฯ เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๕ และแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและกำหนดราคากลาง (ฉบับแก้ไขปรับปรุง) ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ปปช.) องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง จึงขอประกาศให้ราคากลางงานก่อสร้างทางราชการ โครงการดังกล่าวข้างต้น เพื่อเป็นราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้าง ตามแบบกำหนดราคากลางที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



สันติราษฎร์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยเกษตร หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาธง
อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๔๒,๐๐๐.- บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป
 - ๓.๑ ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ
๐.๒๕ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๑๐,๗๐๐.- บาท
๕. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายรัช ศรวิไล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายประมวล ขวดแก้ว	กรรมการ
๖.๓ นายนพดล มีทอง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายชอยเกษตร

แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตรหนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ถนนไหล่ทางด้วย

หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบที่ อบต. เสาธงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลเสาธง อำเภอรอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ประมาณราคาโดย นายนพดล มีทอง เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมันดีเซล 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยFr	ราคากลาง
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	800.00	1.80	1,440.00	1.3984	2.52	2,013.70
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	40.00	772.08	30,883.20	1.3984	1,079.68	43,187.07
3	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	200.00	21.94	4,388.00	1.3984	30.68	6,136.18
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	ตร.ม.	800.00	28.40	22,720.00	1.3984	39.71	31,771.65
5	เหล็ก R8@ 15 ซม.	ตัน	0.22	26,242.99	5,773.46	1.3984	36,698.20	8,073.60
6	ผิวทางคอนกรีต(240 ksc)	ตร.ม.	800.00	353.27	282,616.00	1.3984	494.01	395,210.21
7	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	800.00	12.65	10,120.00	1.3984	17.69	14,151.81
8	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	160.00	15.37	2,459.20	1.3984	21.49	3,438.95
9	หินคลุก	ลบ.ม.	15.00	322.08	4,831.20	1.3984	450.40	6,755.95
					-			
	รวม				-			510,739.11

1. ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมคำนวณต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษ (เมื่อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่น ๆ)
4. Factor F งานก่อสร้างทาง
5. Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + 3/1 \times 4 + (2 \times 5)$

365,231.06

1.3984

งานก่อสร้าง

510,739.11

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

510,700

นายรัช ศรีวิไล

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายประมวล ขวดแก้ว

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายนพดล มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๖. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ามัสยิด หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาชิง
อำเภอรัตนวาปี จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
๗. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๙๒,๐๐๐.- บาท
๘. ลักษณะงานโดยสังเขป
๓.๒ ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า
๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ
๐.๒๕ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิงกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ
๙. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๕๑๐,๗๐๐.- บาท
๑๐. บัญชีประมาณการราคากลาง
๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธวัช ศรีวิไล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายประมวล ขวดแก้ว	กรรมการ
๖.๓ นายพนพล มีทอง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหน้ามัสยิด

แผนที่ 1

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตรหนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. เฉพาะทางด้วย

หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบที่ อบต. เสาธงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลเสาธง อำเภอรอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ประมาณราคาโดย นายนพดล มีทอง เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมันดีเซล 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยFr	ราคากลาง
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	800.00	1.80	1,440.00	1.3984	2.52	2,013.70
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	40.00	772.08	30,883.20	1.3984	1,079.68	43,187.07
3	คาน้ำแข็งติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	200.00	21.94	4,388.00	1.3984	30.68	6,136.18
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	ตร.ม.	800.00	28.40	22,720.00	1.3984	39.71	31,771.65
5	เหล็ก R8@ 15 มม.	ตัน	0.22	26,242.99	5,773.46	1.3984	36,698.20	8,073.60
6	ผิวทางคอนกรีต(240 ksc)	ตร.ม.	800.00	353.27	282,616.00	1.3984	494.01	395,210.21
7	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	800.00	12.65	10,120.00	1.3984	17.69	14,151.81
8	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	160.00	15.37	2,459.20	1.3984	21.49	3,438.95
9	หินคลุก	ลบ.ม.	15.00	322.08	4,831.20	1.3984	450.40	6,755.95
					-			-
	รวม				-			510,739.11

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. Factor F งานก่อสร้างทาง
5. Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\text{ค่า} = 1 + 3/1 \times 4 + (2 \times 5)$

365,231.06

1.3984

งานก่อสร้าง

510,739.11

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

(ห้าแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

510,700

นายรัช ศรีวิไล

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายประมวล ขวดแก้ว
กรรมการกำหนดราคากลาง

นายนพดล มีทอง
กรรมการกำหนดราคากลาง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิมสายหน้าสนามชนโค หมู่ที่ ๒
ตำบลเสาช้าง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง

๑๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๘,๓๐๐.- บาท

๑๓. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๓ ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา
๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ
๐.๒๕ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้างกำหนด พร้อมติดตั้งป้าย
ประชาสัมพันธ์โครงการ

๑๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๖๕,๑๐๐.- บาท

๑๕. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธวัช ศรีวิไล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายประมวล ขวดแก้ว	กรรมการ
๖.๓ นายนพตล มีทอง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิมสายหน้าสามชนโค

แผนที่ 1

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. เฉพาะทางด้วย

หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบที่ อบต. เสาธงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเสารัง อำเภอรอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสารัง

ประมาณราคาโดย นายพดล มีทอง เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมันดีเซล 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาคูณ	Factor F	ราคาต่อหน่วยFr	ราคากลาง
1	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	200.00	21.94	4,388.00	1.3984	30.68	6,136.18
2	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	ตร.ม.	800.00	28.09	22,472.00	1.3984	39.28	31,424.84
3	เหล็ก RBØ 15 มม.	ตัน	0.22	26,242.99	5,773.46	1.3984	36,698.20	8,073.60
4	ผิวทางคอนกรีต(240 ksc)	ตร.ม.	800.00	353.27	282,616.00	1.3984	494.01	395,210.21
5	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	800.00	12.65	10,120.00	1.3984	17.69	14,151.81
6	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	160.00	15.37	2,459.20	1.3984	21.49	3,438.95
7	หินคลุก	ลบ.ม.	15.00	322.08	4,831.20	1.3984	450.40	6,755.95
					-			-
	รวม				-			465,191.55

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. Factor F งานก่อสร้างทาง
5. Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่า=1+3/1x4+(2x5)

332,659.86

1.3984

งานก่อสร้าง

465,191.55

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

(สี่แสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

465,100

นายรัช ศรีวิไล

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายประมวล ขวดแก้ว

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายพดล มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

**ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
และราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง**

๑๖. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิมโรงวัว (สนามชนโค-แยกวันเฉลิม) หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

๑๗. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๔๕๘,๓๐๐.- บาท

๑๘. ลักษณะงานโดยสังเขป

๓.๔ ทำการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

๑๙. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๔๖๕,๑๐๐.- บาท

๒๐. บัญชีประมาณการราคากลาง

๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้าง ทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑ นายธวัช ศรีวิไล	ประธานกรรมการ
๖.๒ นายประมวล ขวดแก้ว	กรรมการ
๖.๓ นายพนพล มีทอง	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับถนนเดิมสายโรงวัว (สนามชนโค - แยกวันเฉลิม)

แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หน้า 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตร.ม. ท่อโหล่ทางด้วย หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบที่ อบต. เสาธงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอรอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ประมาณราคาโดย นายพนพล มีทอง เมื่อวันที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมันดีเซล 31.00 - 31.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาคูณ	Factor F	ราคาต่อหน่วยFr	ราคากลาง
1	ค่าแบบข้างตัดตามยาว 2 ข้าง	ม.	200.00	21.94	4,388.00	1.3984	30.68	6,136.18
2	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	ตร.ม.	800.00	28.09	22,472.00	1.3984	39.28	31,424.84
3	เหล็ก R8@ 15 มม.	ตัน	0.22	26,242.99	5,773.46	1.3984	36,698.20	8,073.60
4	ผิวทางคอนกรีต(240 ksc)	ตร.ม.	800.00	353.27	282,616.00	1.3984	494.01	395,210.21
5	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	800.00	12.65	10,120.00	1.3984	17.69	14,151.81
6	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	160.00	15.37	2,459.20	1.3984	21.49	3,438.95
7	หินคลุก	ลบ.ม.	15.00	322.08	4,831.20	1.3984	450.40	6,755.95
	รวม:							465,191.55

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

332,659.86

2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4. Factor F งานก่อสร้างทาง

1.3984

5. Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด = $1 + 3/1 \times 4 + (2 \times 5)$

งานก่อสร้าง

465,191.55

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (สี่แสนหกหมื่นห้าพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน)

465,100

นายรัช ศรีวิไล

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

นายประมวล ขวดแก้ว

กรรมการกำหนดราคากลาง

นายพนพล มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง