



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและ
การคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าตรวจสอบได้ และตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงจะดำเนินการโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน
อบต.เสาธง หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาธง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานเจ้าของโครงการ
กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๒๔๓,๗๒๐.-บาท
(หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร
ราคากลางในงานจัดซื้อตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๑

จำสืบเอก

(ธรรมนูญ มุณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง



**ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เสาชิง หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์
จังหวัดนครศรีธรรมราช/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๒๔๔,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการปรับปรุงอาคารกว้าง ๓ เมตร ยาว ๒๘ เมตร ตามแบบกำหนดพร้อม
ติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๑,๒๔๓,๗๒๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๖
 - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕(ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕(ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธวัช ศรีวิไล	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายประมวล ขวดแก้ว	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓. นายนพดล มีทอง	ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

จำสิบเอก



(ธรรมบุญ มุณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง โทร. ๐ ๗๕๓๗ ๓๐๔๖ โทรสาร ๐ ๗๕๓๗ ๓๐๔๖

ที่ นศ. ๘๑๗๐๓/๐๖๔ วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติและเห็นชอบในการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ที่ ๗๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง แก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. เสาธง หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการฯ ได้ทำการจัดทำและสรุปราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต. เสาธง หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาตรวจสอบราคาที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นควรให้หน่วยงานงานพัสดุประกาศราคากลางตามระเบียบกำหนดต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธวัช ศรีวิไล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประมวล ขวดแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพนพล มีทอง)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

(ลงชื่อ).....
(นางพนอม เปี้ยบุตร)
หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

ความเห็นปลัด.....

(ลงชื่อ).....
(นายธณวัฒน์ เทวเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
๕ มี.ค. ๖๒ /ความเห็น...

ความเห็นนายก.



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ସଂଖ୍ୟା ୧୫୭

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

โครงการ

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เสาชิง

ปริมาณงาน

โดยทำการปรับปรุงอาคารกว้าง 3 เมตรยาว 28 เมตร ตามแบบกำหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ปร.4 จำนวน 8 แผ่น และ ปร.5(ก.) ปร.5(ข.) ที่แนบมีจำนวน 3ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่

20 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างาน ปร.5ก	1,197,721.14	
2	ส่วนค่างาน ปร.5ข	46,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	1,243,721.14	
	คิดเป็นเงินประมาณ	1,243,720.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันเจ็ดร้อยยี่สิบบาทถ้วน)		

(.....)

(นายธวัช ศรีวิไล)

ประธานกรรมการราคากลาง

(.....)

(นายประมวล ขวดแก้ว)

กรรมการราคากลาง

(.....)

(นายพนตล มีทอง)

กรรมการราคากลาง

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

โครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เสาชิง

ปริมาณงาน โดยทำการปรับปรุงอาคารกว้าง 3 เมตรยาว 28 เมตร ตามแบบกำหนด

พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	916,109.18	1.3074	1,197,721.14	
2	ประเภทงานทาง	-			
3	ประเภทงานชลประทาน	-			
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-			
	งานครุภัณฑ์				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,197,721.14	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,197,721.14	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบเอ็ดบาทสิบสี่สตางค์)				

(.....)

(นายวัช ศรีวิไล)

ประธานกรรมการราคากลาง

(.....)

(นายประมวล ขวดแก้ว)

กรรมการราคากลาง

(.....)

(นายพนพล มีทอง)

กรรมการราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
 โครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เสาชิง
 ปริมาณงาน โดยทำการปรับปรุงอาคารกว้าง 3 เมตรยาว 28 เมตร ตามแบบกำหนด
 พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 8 แผ่น
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ 13,000 BTU	46,000.00		46,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			46,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			46,000.00	
	ตัวอักษร (สี่หมื่นหกพันบาทถ้วน)				

(.....)

(นายอวิช ศรีวิไล)

ประธานกรรมการราคากลาง

(.....)

(นายประมวล ขวดแก้ว)

กรรมการราคากลาง

(.....)

(นายพนพล มีทอง)

กรรมการราคากลาง

รายการประมาณการ

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เสาชาง

แบบ ป.ร.4 หน้าที่ 2/8

ปริมาณงาน

โดยทำการปรับปรุงอาคารกว้าง 3 เมตรยาว 28 เมตร ตามแบบกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลเสาชาง อำเภออนันตพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่

20 กุมภาพันธ์ 2562

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชาง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							244,423.54	
16	งานฉาบปูนโครงสร้าง	25.60	ตร.ม.	58.00	1,484.80	100.00	2,560.00	4,044.80	
17	งานเทพื้น	100.00	เมตร	115.00	11,500.00	44.00	4,400.00	15,900.00	
18	แผ่นพื้น ทนไฟ 0.05 ม. ยาว 4.00 ม.	70.00	แผ่น	400.00	28,000.00	71.25	4,987.50	32,987.50	
19	ตะแกรงจายเมท	84.00	ตร.ม.	27.00	2,268.00	5.00	420.00	2,688.00	
20	พื้นหินขัด	84.00	ตร.ม.	450.00	37,800.00	153.00	12,852.00	50,652.00	
21	เส้นแบ่งแนว PVC. 6 มม.	34.00	เส้น	20.00	680.00		-	680.00	
22	งานรื้อผนัง	42.00	ตร.ม.	-	-	40.00	1,680.00	1,680.00	
23	งานรื้อเคาท์เตอร์	5.20	เมตร	-	-	220.00	1,144.00	1,144.00	
24	งานรื้อหน้าต่างอลูมิเนียม	33.80	ตร.ม.	-	-	100.00	3,380.00	3,380.00	
25	งานติดตั้งบัวปูน	34.00	เมตร	100.00	3,400.00	60.00	2,040.00	5,440.00	
	งานโครงสร้างหลังคา				-		-	-	
26	เหล็ก C 75x45x15x2.3 มม.	25.00	ท่อน	460.12	11,503.00		-	11,503.00	
27	เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	20.00	ท่อน	519.55	10,391.00		-	10,391.00	
	ยอดยกไป							384,913.84	



รายการประมาณการ

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เสาชธง

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 3/8

ปริมาณงาน

โดยทำการปรับปรุงอาคารกว้าง 3 เมตรยาว 28 เมตร ตามแบบกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลเสาชธง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่

20 กุมภาพันธ์ 2562

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							384,913.84	
28	เหล็ก C 125x50x20x3.2 มม.	11.00	เส้น	799.63	8,795.93		-	8,795.93	
29	เหล็กกล่อง 4x4 นิ้วหนา 3 มม.	1.00	เส้น	1,202.85	1,202.85		-	1,202.85	
30	เหล็กกล่อง 1x2 นิ้วหนา1.2 มม.	18.00	เส้น	197.01	3,546.18	-	-	3,546.18	
31	เหล็กกล่อง 1x1 นิ้วหนา1.2 มม.	2.00	เส้น	129.69	259.38	-	-	259.38	
32	แผ่นพลาสติก	16.00	ชุด	250.00	4,000.00	-	-	4,000.00	
33	กระเบื้องลอนคู่ ยาว 1.20 ม.	268.00	แผ่น	50.00	13,400.00	-	-	13,400.00	
34	ค้ำมุงกระเบื้อง	120.00	ตร.ม.	-	-	45.00	5,400.00	5,400.00	
35	กระเบื้องครอบ	68.00	แผ่น	52.34	3,559.12	22.50	1,530.00	5,089.12	
36	ขอกระเบื้อง	536.00	อัน	3.74	2,004.64	-	-	2,004.64	
37	ไม้เล็งชายขนาด8นิ้ว	18.00	ท่อน	241.52	4,347.36	292.00	5,256.00	9,603.36	
38	ค่าแรงประกอบหลังคา	1,329.76	กก	-	-	10.00	13,297.60	13,297.60	
	ยอดยกไป				-		13,297.60	451,512.90	

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เสาชธง

แบบ ป.ร.4 วันที่ 4/8

ปริมาณงาน โดยทำการปรับปรุงอาคารกว้าง 3 เมตรยาว 28 เมตร ตามแบบกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาชธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							451,512.90	
39	ไม้สำเร็จรูปขนาด 8 นิ้ว	32.00	แผ่น	124.25	3,976.00		-	3,976.00	
40	ไม้เชิงชายขนาด 6 นิ้ว	18.00	ท่อน	177.96	3,203.28	-	-	3,203.28	
41	ปิดผนึก P.V.C. สำเร็จรูป	60.00	เมตร	32.80	1,968.00	10.00	600.00	2,568.00	
42	งานติดตั้งรางน้ำสังกะสี 5 นิ้ว	30.40	เมตร	270.00	8,208.00		-	8,208.00	
43	ท่อระบายน้ำฝนสังกะสี 3 นิ้ว	3.00	ชุด	150.00	450.00		-	450.00	
44	สีกันสนิม	2.00	ถัง	1,815.00	3,630.00		-	3,630.00	
45	น้ำมันสน	5.00	ปี๊บ	700.00	3,500.00		-	3,500.00	
46	งานทาสีกันสนิม	190.68	ตร.ม.	-	-	35.00	6,673.80	6,673.80	
	งานประตู-หน้าต่าง								
47	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์	4.00	ชุด		-	1,000.00	4,000.00	4,000.00	
48	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด	5,000.00	5,000.00	1,000.00	1,000.00	6,000.00	
49	วงกบประตูขนาด 0.80x2.00 เมตร	2.00	ชุด	794.39	1,588.78	100.00	200.00	1,788.78	
50	บานประตูขนาด 0.80x2.00 เมตร พร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,216.82	6,433.64	268.00	536.00	6,969.64	
51	งานรีด/ติดตั้งฝั้วบาน	5.00	ชุด	-	-	200.00	1,000.00	1,000.00	
52	งานเคา์เตอร์	3.00	เมตร	4,000.00	12,000.00		-	12,000.00	
53	งานระบอบสุขาภิบาล	1.00	ชุด	2,000.00	2,000.00		-	2,000.00	
	ยอดยกไป							517,480.40	

รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารสำนักงาน อบต.เสาชธง

แบบ ป.ร.4 วันที่ 5/8

ปริมาณงาน โดยทำการปรับปรุงอาคารกว้าง 3 เมตร ตามแบบกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาชธง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชธง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							517,480.40	
54	เหล็กด้ายยัด 2x2 นิ้ว	11.92	ตร.ม.	102.00	1,215.84	100.00	1,192.00	2,407.84	
55	งานทาสีเหล็กด้าย	11.92	ตร.ม.	50.00	596.00	35.00	417.20	1,013.20	
	งานฝ้าเพดาน								
56	ฝ้าฉาบเรียบยัดขอบโครงอลูมิเนียมชุบสังกะสี	84.00	ตร.ม.	220.00	18,480.00	65.00	5,460.00	23,940.00	
57	ฝ้าฉาบเรียบยัดขอบโครงอลูมิเนียมชุบสังกะสี	51.00	ตร.ม.	185.00	9,435.00	76.00	3,876.00	13,311.00	
58	ไม้ฉลิมอบฝ้าสำเร็จรูป	130.00	ม.	15.33	1,992.90	40.00	5,200.00	7,192.90	
59	งานติดตั้งไม้ระแนง	30.20	ตร.ม.		-	95.00	2,869.00	2,869.00	
	งานไฟฟ้า								
60	โคมไฟฟลูออเรสเซนต์ตะแกรงคู่	5.00	ชุด	1,280.00	6,400.00	150.00	750.00	7,150.00	
61	สวิตช์เปิด-ปิดแบบลอยบนผนัง	5.00	ชุด	60.00	300.00	100.00	500.00	800.00	
62	ปลั๊กไฟฟ้าแบบลอยบนผนัง	5.00	ชุด	120.00	600.00	100.00	500.00	1,100.00	
63	สายไฟ THW. ขนาด 2x1.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	626.00	626.00		-	626.00	
64	สายไฟ THW. ขนาด 2x10 ตร.มม.	20.00	เมตร	140.62	2,812.40	16.00	320.00	3,132.40	
65	สายไฟ THW. ขนาด 2x2.5 ตร.มม.	1.00	ม้วน	925.00	925.00		-	925.00	
	ยอดยกไป							581,947.74	

