



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงาน ของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและ การคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถ เข้าตรวจสอบได้ และตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชงจะดำเนินการโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ซอย สันติสุข หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาชง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๗๖๐,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจัดซื้อตาม แบบ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

จำสืบเอก

(ธรรมบุญ มณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง



**ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**


๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.ขอยสันติสุข หมู่ที่ ๑ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๖๐,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการทำการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ตามแบบที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์ ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เป็นเงิน ๗๖๐,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๖
 - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๕
 - ๕.๓ แบบสรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 ๑. นายธวัช ศรีวิไล ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 ๒. นายประมวล ขวดแก้ว ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส กรรมการ
 ๓. นายนพดล มีทอง ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน กรรมการ

จำสิบเอก

(ธรรมบุญ มณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง





20.004

୧୭ ଶ୍ରୀ.ମ. ୧୦

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ซอยสันติสุข
ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 200 เมตร
ตามแบบที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเสาชิง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างาน	760,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	760,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	760,000.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)		

(.....)

นายวัชร ศรีวิไล

ประธานกรรมการราคากลาง

(.....)

นายประมวล ขวดแก้ว

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายพนพล มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
โครงการ ก่อสร้างคูระบายน้ำคสล.ซอยสันติสุข
ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 200 เมตร
ตามแบบที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1 ตำบลเสาชิง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2561

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	582,381.74	1.3050	760,008.18	
2	ประเภทงานทาง	-			
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-			
	<u>เงื่อนไข</u>				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
<u>สรุป</u>	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			760,008.18	
	คิดเป็นเงินประมาณ			760,000.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)				

(.....)

นายวัช ศรีวิไล

ประธานกรรมการราคากลาง

(.....)

นายประมวล ขวดแก้ว

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายพนพล มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

โดยทำการก่อสร้างดูระบายน้ำกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 200 เมตร ตามแบบกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 1 ตำบลเสาธง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่

6 มีนาคม 2561

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โครงการก่อสร้างดูระบายน้ำ								
1	งานดินชุด	176.00	ลบ.ม.		-	18.48	3,252.48	3,252.48	
2	ทรายถม	72.00	ลบ.ม.	272.65	19,630.80	125.00	9,000.00	28,630.80	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	6.25	ลบ.ม.	1,345.95	8,412.19	398.00	2,487.50	10,899.69	
4	ทรายหยาบ	6.25	ลบ.,,	523.63	3,272.69	99.00	618.75	3,891.44	
5	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	45.00	ลบ.ม.	2,065.42	92,943.90	306.00	13,770.00	106,713.90	
6	ไม้แบบ	109.00	ลบ.ฟ	532.71	58,065.39			58,065.39	
	ไม้โครง	81.20	ลบ.ฟ	532.71	43,256.05			43,256.05	
	ตะปู	110.00	ก.ก.	53.74	5,911.40			5,911.40	
	ท่อ PVC. 2 นิ้ว	8.00	ฟ่อน	163.55	1,308.40			1,308.40	
7	เหล็ก RB Ø 9มม.	9.45	ตัน	22,006.55	207,961.90	4,100.00	38,745.00	246,706.90	
8	ลวดผูกเหล็ก	270.00	ก.ก.	56.39	15,225.30			15,225.30	
9	ค่าประกอบแบบ	440.00	ตร.ม.			133.00	58,520.00	58,520.00	
	รวม							582,381.74	