

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ หมู่ที่ ๓ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
 ๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง (กองช่าง)
 ๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๗๓๖,๙๐๐.-บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน-)
 ๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบที่ อบต.เสาธงกำหนด
 ๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๗๓๗,๗๐๐.- บาท (-เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
- ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒
 - ๖.๓
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
- | | | |
|-----------------------|-----------------------------|---------------|
| ๗.๑ นายธวัช ศรีวิไล | ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง | ประธานกรรมการ |
| ๗.๒ นายประมวล ขวดแก้ว | ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส | กรรมการ |
| ๗.๓ นายนพดล มีทอง | ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน | กรรมการ |

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยประชาอุทิศ

แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน ก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วย

หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบที่ อบต. เสาธงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต. เสาธง เมื่อวันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมันดีเซล 27.00 - 27.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยFr	ราคากลาง
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,200.00	1.75	2,100.00	1.3984	2.45	2,936.64
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	60.00	568.91	34,134.60	1.3984	795.56	47,733.82
3	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	300.00	21.94	6,582.00	1.3984	30.68	9,204.27
4	เหล็กตะแกรงWire Mesh	ตร.ม.	1,200.00	23.78	28,536.00	1.3984	33.25	39,904.74
5	เหล็ก RBØ 15 มม.	ตัน	0.33	20,186.92	6,661.68	1.3984	28,229.39	9,315.70
6	ผิวทางคอนกรีต(240 ksc)	ตร.ม.	1,200.00	353.27	423,924.00	1.3984	494.01	592,815.32
7	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,200.00	12.46	14,952.00	1.3984	17.42	20,908.88
8	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	240.00	14.47	3,472.80	1.3984	20.23	4,856.36
9	หินคลุก	ลบ.ม.	22.50	318.91	7,175.48	1.3984	445.96	10,034.18
					-			-
	รวม				-			737,709.92

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. Factor F งานก่อสร้างทาง
5. Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + 3 \times 1 \times 4 + (2 \times 5)$

527,538.56

1.3984

งานก่อสร้าง

737,709.92

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

(เจ็ดแสนสามหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

737,700

(.....)

นายวัช ศรีวิไล

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายประมวล ขวดแก้ว

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายพนพล มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง