

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยทุ่งไทรเวเปล หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง (กองช่าง)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๘๕๙,๗๐๐.-บาท (-แปดแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๓๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ ตร.ม ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบที่ อบต.เสาธงกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๖ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๘๖๑,๖๐๐.- บาท (-แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒
 - ๖.๓
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายธวัช ศรีวิไล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายประมวล ขวดแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายนพดล มีทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายซอยทุ่งไทรเวเป

แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน ก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 350 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วย หินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร ตามแบบที่ อบต. เสาธงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธง อำเภอรอนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต. เสาธง เมื่อวันที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2564 ราคาน้ำมันดีเซล 26.00 - 26.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยFr	ราคากลาง
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	1,400.00	1.74	2,436.00	1.3984	2.43	3,406.50
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	70.00	568.12	39,768.40	1.3984	794.46	55,612.13
3	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	350.00	21.94	7,679.00	1.3984	30.68	10,738.31
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	ตร.ม.	1,400.00	23.78	33,292.00	1.3984	33.25	46,555.53
5	เหล็ก RBØ 15 มม.	ตัน	0.385	21,532.71	8,290.09	1.3984	30,111.34	11,592.87
6	ผิวทางคอนกรีต(240 ksc)	ตร.ม.	1,400.00	353.27	494,578.00	1.3984	494.01	691,617.88
7	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	1,400.00	12.41	17,374.00	1.3984	17.35	24,295.80
8	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	280.00	14.25	3,990.00	1.3984	19.93	5,579.62
9	หินคลุก	ลบ.ม.	26.25	318.12	8,350.65	1.3984	444.86	11,677.55
					-			-
	รวม				-			861,076.19

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. Factor F งานก่อสร้างทาง
5. Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha=1+3/1 \times 4+(2 \times 5)$

615,758.14
1.3984

งานก่อสร้าง

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

(แปดแสนหกหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)

861,076.19

861,000

(.....)

นายวัช ศรีวิไล

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายประมวล ขวดแก้ว

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายพนพล มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง