

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ฝังก่อระบายน้ำสายควนรูย - ทำข้าม หมู่ที่ ๘ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง (กองช่าง)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๑,๖๑๒,๐๐๐.-บาท (-หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสองพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด ๘ ๑.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน ๒๖ บ่อ ความยาวรวม ๓๙๔ เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.เสาธงกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๑,๕๗๖,๖๐๐.- บาท (-หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหก ร้อยบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง
 - ๖.๒
 - ๖.๓
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ นายธวัช ศรีวิไล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายประมวล ขวดแก้ว	ตำแหน่ง นายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๗.๓ นายนพดล มีทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนานงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก.)

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

โครงการ โครงการฝังท่อระบายน้ำสายควนรูย - ท่าข้าม

ปริมาณงาน โดยทำการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อพักน้ำ จำนวน 26 บ่อ ความยาวรวม 394 เมตร
ตามแบบแปลนที่ อบต. เสาชิงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลเสาชิง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	1,210,001.95	1.3030	1,576,632.54	
2	ประเภทงานทาง	-			
3	ประเภทงานชลประทาน	-			
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-			
	งานครุภัณฑ์				
	เงื่อนไข				
	เงินย่ำล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			1,576,632.54	
	คิดเป็นเงินประมาณ			1,576,600.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านห้าแสนเจ็ดหมื่นหกพันหกร้อยบาทถ้วน)				

(.....)

นายธวัช ศรีวิไล

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายประมวล ขวดแก้ว
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายพนพล มีทอง
กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณการ โครงการฝังท่อระบายน้ำสายควนรูย - ท่าข้า)

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน โดยทำการขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 1.00 เมตร พร้อมบ่อกักน้ำ จำนวน 26 บ่อ ความยาวรวม 394 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต. เสาธงกำหนด
พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 8 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่ 27 มกราคม 2564

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานถางป่าขุดต่อ	788.00	ตร.ม.			1.71	1,347.48	1,347.48	
2	งานรื้อท่อขนาด Ø1.00 เมตร	73.00	เมตร		-	21.35	1,558.55	1,558.55	
3	ท่อ คสล. ชั้น3 มอก. Ø 1.00 เมตร	301.00	ท่อน	2,079.44	625,911.44		-	625,911.44	
4	บ่อกัก คสล. 2 ทางสำเร็จรูป สำหรับ ท่อ 1.00 เมตร	20.00	บ่อ	9,500.00	190,000.00	1,000.00	20,000.00	210,000.00	
	(เหล็ก 2 ชั้น)								
5	บ่อกัก คสล. 3 ทาง สำเร็จรูปสำหรับท่อ 1.00 เมตร	6.00	บ่อ	9,800.00	58,800.00	1,000.00	6,000.00	64,800.00	
	(เหล็ก 2 ชั้น)				-			-	
6	ฝาคอนกรีตเสริมเหล็ก สำหรับบ่อกักท่อ 1.00 เมตร	26.00	ชุด	1,021.58	26,561.08			26,561.08	
7	งานวางท่อขนาด Ø 1.00 เมตร	374.00	ท่อน	-	-	510.00	190,740.00	190,740.00	
8	งานดินถม	394.00	ลบ.ม.	204.52	80,580.88	25.00	9,850.00	90,430.88	
	รวม							1,210,001.95	

(.....)

นายธวัช ศรีวิลัย

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายประมวล ขวดแก้ว

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายณพดล มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง