



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงานของรัฐต้อง ดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและการคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าตรวจสอบได้ และตาม คู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง และการคำนวณราคากลางของ ศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงจะดำเนินการโครงการก่อสร้างสะพานคลองซ้อน-ดอนตาน โดยทำการขยายสะพานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗ เมตร แบบมีทางเท้า ชนิดฐานเข็ม จำนวน ๑ ช่วง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย ราคากลางในการ ดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๕๓๖,๐๗๖.-บาท (ห้าแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดสิบบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจัดซื้อตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐

จำليبเอก

(ธรรมบุญ มุณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง



ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างสะพานคลองซ้อน-ดอนตาน หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๔๘๘,๐๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการขยายสะพานกว้าง ๔ เมตร ยาว ๗ เมตร แบบมีทางเท้า ชนิดฐานเข็ม จำนวน ๑ ช่วง ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๐ เป็นเงิน ๕๓๖,๐๗๖.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายประมวล ขวดแก้ว	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	ประธานกรรมการ
๒. นายสันหฤดี วรรณเวท	ตำแหน่งนิติกรชำนาญการ	กรรมการ
๓. นายวัชรินทร์ ดังสทัน	ตำแหน่งนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติการ	กรรมการ

จำสิบเอก

(ธรรมบุญ มณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง



ส่วนการคลัง
เลขที่รับ ๗๖
วันที่ ๗๖ / มิ.ย. / ๖๐
เวลา ๑๕.๓๐ น



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ไทร. ๐ ๗๕๓๗ ๓๐๔๖ โทรสาร ๐ ๗๕๓๗ ๓๐๔๖

ที่ นศ. ๘๑๗๐๓/๑๙๗๗ วันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๐

เรื่อง ขออนุมัติและเห็นชอบในการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ที่ ๑๔๔ / ๒๕๖๐ ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานสายคลองซ้อง-ดอนตาน
หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำและสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างสะพานสายคลองซ้อง-ดอนตาน
หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นควรให้หน่วยงาน
งานพัสดุประกาศราคากลางตามระเบียบกำหนดต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ (ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประมวล ขวตแก้ว) (นายสันหภูมิ วรรณเวท)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายวัชรินทร์ ดังส้าน)

ความเห็นปลัด.....

(ลงชื่อ).....
(นายธนวัฒน์ เทวเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ความเห็นนายก..... - ทธพ / เสนอให้คณะกรรมการกำหนดราคากลางต่อไป

จำสืบเอก

(ธรรมบุญ มณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
๑๖ มิ.ย ๖๐

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งาน ก่อสร้างสะพานคลองซ้อง-ดอนตาน

แผ่นที่1

ปริมาณงาน สะพานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตรแบบมีทางเท้า ชนิดฐานเข็มจำนวน 1 ช่วง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันดีเซล 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยFn	ราคากลาง
1	งานฐานราก				-		#DIV/0!	-
	เสาเข็ม0.40x0.40x8 เมตร	ต้น	8.00	9,644.00	77,152.00	1.2782	12,326.96	98,615.69
	งานสกัดหัวเสาเข็ม	ต้น.	8.00	320.00	2,560.00	1.2782	409.02	3,272.19
2	งานนั่งร้าน				-		#DIV/0!	-
	ไม้คร่าวค้ำยันØ6"x6.00 เมตร	ต้น	60.00	190.00	11,400.00	1.2782	242.86	14,571.48
	ไม้คร่าวยึดค้ำยัน	ลบ.ฟ.	12.28	607.48	7,459.85	1.2782	776.48	9,535.19
	ไม้คาน,ตง2"x6"	ลบ.ฟ.	32.80	905.00	29,684.00	1.2782	1,156.77	37,942.09
	ตะปูและน๊อตยึด	กก.	30.00	51.40	1,542.00	1.2782	65.70	1,970.98
	ค่าติดตั้ง(ดอกเสา)ไม้ นั่งร้าน	ตร.ม.	60.00	100.00	6,000.00	1.2785	127.85	7,671.00
3	งานคอนกรีต				-		#DIV/0!	-
3.1	คาน คสล.รองรับพื้น				-		#DIV/0!	-
	งานคอนกรีตโครงสร้าง240ksc	ลบ.ม.	3.50	2,437.00	8,529.50	1.2782	3,114.97	10,902.41
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ลบ.ม.	9.12	133.00	1,212.96	1.2782	170.00	1,550.41
	วัสดุไม้แบบ 50%	ลบ.ฟ.	4.56	532.71	2,429.16	1.2782	680.91	3,104.95
	วัสดุไม้คร่าว 50%	ลบ.ฟ.	4.56	579.44	2,642.25	1.2782	740.64	3,377.32
	ตะปู	กก.	1.44	51.40	74.02	1.2782	65.70	94.61
	เหล็กเส้นกลมØ 9มม.	กก.	34.40	20.60	708.64	1.2782	26.33	905.78
	เหล็กเส้นØ DB 12มม.	กก.	8.54	20.78	177.46	1.2782	26.56	226.83
	เหล็กเส้นØ DB 25มม.	กก.	147.84	20.16	2,980.45	1.2782	25.77	3,809.62
	ค่าแรงผูกเหล็ก	กก.	190.89	3.40	649.03	1.2782	4.35	829.59
3.2	งานราวสะพาน				-		#DIV/0!	-
	งานคอนกรีตโครงสร้าง240ksc	ลบ.ม.	1.08	2,437.00	2,631.96	1.2782	3,114.97	3,364.17
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	19.20	133.00	2,553.60	1.2782	170.00	3,264.01
	วัสดุไม้แบบ 50%	ตร.ฟ.	19.20	532.71	10,228.03	1.2782	680.91	13,073.47
	วัสดุไม้คร่าว 50%	ลบ.ฟ.	9.60	579.44	5,562.62	1.2782	740.64	7,110.15
	ตะปู	กก.	1.44	51.40	74.02	1.2782	65.70	94.61
	เหล็กเส้น RBØ 9มม.	กก.	19.96	20.60	411.18	1.2782	26.33	525.57
	เหล็กเส้น DBØ 12มม.	กก.	146.37	19.37	2835.1869	1.2782	24.758734	3,623.94

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งาน ก่อสร้างสะพานคลองซ้อง-ดอนดาน

แผ่นที่2

ปริมาณงาน สะพานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตรแบบมีทางเท้า ชนิดฐานเข็มจำนวน 1 ช่วง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันดีเซล 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

	ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.19	45.48	236.04	1.2782	58.13	301.71
3.3	กำแพงกันดิน				-			-
	งานคอนกรีตโครงสร้าง240ksc	ลบ.ม.	1.92	2,437.00	4,679.04	1.2782	3,114.97	5,980.75
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	19.52	133.00	2,596.16	1.2782	576.89	3,318.41
	วัสดุไม้แบบ 50%	ลบ.ฟ.	9.76	532.71	5,199.25	1.2782	576.89	6,645.68
	วัสดุไม้เคร่า 50%	ลบ.ฟ.	9.76	579.44	5,655.33	1.2782	740.64	7,228.65
	ตะปู	กก.	1.46	51.40	75.04	1.2782	65.70	95.92
	เหล็กเส้น RBØ 9มม.	กก.	51.13	20.60	1,053.28	1.2782	26.33	1,346.30
	เหล็กเส้น RBØ 12มม.	กก.	119.34	20.78	2,479.89	1.2782	26.56	3,169.79
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	5.11	45.48	232.40	1.2782	58.13	297.06
	ค่าแรงผูกเหล็ก	กก.	170.48	3.40	579.63	1.2782	4.35	740.89
3.4	คานรัดหัวเสาเข็ม							
	งานคอนกรีตโครงสร้าง240ksc	ลบ.ม.	0.93	2,437.00	2,266.41	1.2782	3,114.97	2,896.93
	ไม้แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	4.56	133.00	606.48	1.2782	170.00	775.20
	วัสดุไม้แบบ 50%	ลบ.ฟ.	2.28	532.71	1,214.58	1.2782	680.91	1,552.47
	วัสดุไม้เคร่า 50%	ลบ.ฟ.	2.28	579.44	1,321.12	1.2782	740.64	1,688.66
	ตะปู	กก.	0.34	51.40	17.48	1.2782	65.70	22.34
	เหล็กเส้น RBØ 9มม.	กก.	17.25	20.60	355.35	1.2782	26.33	454.21
	เหล็กเส้น RBØ 12มม.	กก.	4.27	20.78	88.73	1.2782	26.56	113.42
	เหล็กเส้น DBØ 25มม.	กก.	73.92	20.16	1,490.23	1.2782	25.77	1,904.81
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	2.86	45.48	130.07	1.2782	58.13	166.26
	ค่าแรงผูกเหล็ก	กก.	95.44	3.40	324.50	1.2782	4.35	414.77
3.5	เหล็กเดือย DB16x0.70ม.	กก.	6.19	19.99	123.74	1.2782	25.55	158.16
4	แผ่นพื้นสำเร็จรูป							
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป0.22x0.99x7ม.ตัวริม	แผ่น	2.00	32,500.00	65,000.00	1.2782	41,541.50	83,083.00
	แผ่นพื้นสำเร็จรูป0.22x0.99x7ม.กลาง	แผ่น	3.00	31,500.00	94,500.00	1.2782	40,263.30	120,789.90
	คอนกรีตทับหน้า 240ksc	ลบ.ม.	2.52	2,437.00	6,141.24	1.2782	3,114.97	7,849.73
	เหล็กเส้น RBØ 9มม.	กก.	214.40	20.60	4,416.64	1.2782	26.33	5,645.35
	ลวดผูกเหล็ก	กก.	0.66	45.48	30.02	1.2782	58.13	38.37

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งาน ก่อสร้างสะพานคลองซ้อง-ดอนตาน

แผ่นที่ 3

ปริมาณงาน สะพานกว้าง 4.00 เมตร ยาว 7.00 เมตรแบบมีทางเท้า ชนิดฐานเข็มจำนวน 1 ช่วง

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 7 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2560

ราคาน้ำมันดีเซล 25.00 - 25.99 บาท / ลิตร

5	งานขอบทางและทางเท้า							
	คอนกรีตโครงสร้าง 240 KSC	ลบ.ม.	3.00	2,437.00	7,311.00	1.2782	3,114.97	9,344.92
	ไม้แบบ	ตร.ม.	11.00	532.71	5,859.81	1.2782	680.91	7,490.01
	ไม้โครง	ลบ.ฟ.	6.00	579.44	3,476.64	1.2782	740.64	4,443.84
	ไม้เสาค้ำยัน Ø6"x6	ต้น	41.50	190.00	7,885.00	1.2782	242.86	10,078.61
	เหล็ก RBØ9 มม.	กก.	44.40	20.60	914.64	1.2782	26.33	1,169.09
	เหล็ก DBØ12 มม.	กก.	397.10	20.78	8,251.74	1.2782	26.56	10,547.37
	เหล็ก DBØ16 มม.	กก.	198.55	19.99	3,969.01	1.2782	25.55	5,073.19
	เหล็ก DBØ20 มม.	กก.	62.20	21.24	1,321.13	1.2782	27.15	1,688.67
	น๊อต ตะปู	กก.	6.48	51.40	333.07	1.2782	65.70	425.73
					-			-
	รวม							536,076.67

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. Factor F งานก่อสร้างทาง
5. Factor F งานก่อสร้างสะพานและ
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด=1+3/(1x4+(2x5))

419,396.55
1.2782


ค่าก่อสร้าง (ห้าแสนสามหมื่นหกพันเจ็ดสิบกบาทถ้วน) 536,076.00

(นายประมวล ขวดแก้ว)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง



(นายสันหวด วรรณเวท)
กรรมการกำหนดราคากลาง



(นายวัชรินทร์ ดังสathan)
กรรมการกำหนดราคากลาง

