



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและ
การคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าตรวจสอบได้ และตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงจะดำเนินการโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกัน
และบรรเทาธารณภัย ในสำนักงาน อบต. หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาธง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้
เป็นเงิน ๘๔๑,๐๐๐.-บาท (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับ
จัดสรรราคากลางในงานจัดซื้อตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตาม
เอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๕ เดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

จำสืบเอก

(ธรรมนูญ มณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง



**ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ ปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในสำนักงาน อบต. หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช/หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๘๓๗,๑๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการปรับปรุงต่อเติมอาคารกว้าง ๘ เมตร ยาว ๑๖ เมตร ตามแบบแปลน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๘๔๑,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๖
 - ๕.๒ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๕(ก)
 - ๕.๓ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๕(ข)
 - ๕.๔ แบบสรุปผลการประมาณราคาก่อสร้าง แบบ ปร.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธวัช ศรีวิไล	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายประมวศ ขวดแก้ว	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓. นายพนพล มีทอง	ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

จำสืบเอก

(ธรรมบุญ มณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง โทร. ๐ ๗๕๘๔ ๖๐๔๐ โทรสาร ๐ ๗๕๘๔ ๖๐๔๔

ที่ นศ. ๘๑๗๐๓/๒๗๕ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขออนุมัติและเห็นชอบในการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ที่ ๑๒๓/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายในสำนักงาน อบต. หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการฯ ได้ทำการจัดทำและสรุปราคากลางโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยภายใน สำนักงาน อบต. หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ภายในวงเงิน ๘๔๑,๐๐๐ บาท (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นควรให้หน่วยงาน งานพัสดุประกาศราคากลางตามระเบียบกำหนดต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายธวัช ศรีวิไล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประมวล ขวดแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพนพล มีทอง)

ความเห็นปลัด.....

(ลงชื่อ).....
(นายธนวัฒน์ เทวเดช)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ความเห็นนายก.....
- อนุมัติ / - เป็นรองนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบล

จำสืบเอก
(ธรรมบุญ มณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

๒๗ ก.ค. ๖๒

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

โครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยภายในสำนักงาน อบต.

ปริมาณงาน โดยทำการปรับปรุงต่อเติมอาคารกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ปร.4 จำนวน 7 แผ่น และ ปร.5(ก.) ปร.5(ข.) ที่แนบมีจำนวน 3ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างานก่อสร้าง	782,176.21	
2	ส่วนค่างานครุภัณฑ์	59,300.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	841,476.21	
	คิดเป็นเงินประมาณ	841,000.00	
	ตัวอักษร (แปดแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

(.....)

นายรัช ศรีวิไล

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายประมวล ขวดแก้ว

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายพดล มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5(ก.)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

โครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยภายในสำนักงาน อบต.

ปริมาณงาน โดยทำการปรับปรุงต่อเติมอาคารกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร

ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	598,268.48	1.3074	782,176.21	
2	ประเภทงานทาง	-			
3	ประเภทงานชลประทาน	-			
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-			
	งานครุภัณฑ์				
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			782,176.21	
	คิดเป็นเงินประมาณ			782,176.21	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนแปดหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์)				

(.....)

นายรัช ศรีวิไล

ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายประมวล ขวดแก้ว

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายพนต มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

แบบ ปร.5(ข)

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
โครงการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยภายในสำนักงาน อบต.
ปริมาณงาน โดยทำการปรับปรุงต่อเติมอาคารกว้าง 8 เมตร ยาว 16 เมตร
ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 7 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 กรกฎาคม 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่างาน (บาท)	ภาษี มูลค่าเพิ่ม	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	เครื่องปรับอากาศ 12,000 BTU (ติดผนัง)	17,000.00		17,000.00	
2	เครื่องปรับอากาศ 32,000 BTU (แขวนผนัง)	42,300.00		42,300.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			59,300.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ			59,300.00	
	ตัวอักษร (ห้าหมื่นเก้าพันสามร้อยบาทถ้วน)				

(.....)
นายรัช ศรีวิไล
ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
นายประมวล ขวดแก้ว
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)
นายพนพล มีทอง
กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณการ

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยภายในสำนักงาน อบต.

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/7

ปริมาณงาน

โดยทำการปรับปรุงต่อเติมอาคารกว้าง 8 เมตรยาว 16 เมตร ตามแบบแปลนเพื่อการบริการส่วนตำบลเสาร่งกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง



หมู่ที่ 2 ตำบลเสาร่ง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่

2 กรกฎาคม 2562

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาร่ง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
1	งานตีสัง วางระดับ	1.00	เหมา		-	2,500.00	2,500.00	2,500.00	
2	งานดินชุด	7.68	ลบ.ม.		-	125.00	960.00	960.00	
3	งานถมดินหรือทรายเพื่อปรับระดับ	25.60	ลบ.ม.	275.64	7,056.38	99.00	2,534.40	9,590.78	
4	ไม้แบบ	22.80	ลบ.ฟ.	575.70	13,125.96		-	13,125.96	
5	ค่าประกอบแบบ	22.80	ตร.ม.		-	133.00	3,032.40	3,032.40	
6	ไม้โครง.	6.84	ลบ.ฟ.	575.70	3,937.79		-	3,937.79	
7	เหล็กGBØ12มม.	0.14	ตัน	21,309.82	2,898.14	3,300.00	448.80	3,346.94	
8	ลวดผูกเหล็ก	4.20	กก.	54.83	230.29		-	230.29	
9	ตะปู	6.84	กก.	53.74	367.58		-	367.58	
10	ทรายรองก้นหลุมและถมหลุม	0.76	ลบ.ม.	525.64	399.49	91.00	69.16	468.65	
11	คอนกรีตหยาบ	0.38	ลบ.ม.	1,418.14	538.89	398.00	151.24	690.13	
12	คอนกรีตโครงสร้าง	24.76	ลบ.ม.	2,355.14	58,313.27	391.00	9,681.16	67,994.43	
13	งานก่ออิฐ	124.14	ตร.ม.	185.00	22,965.90	89.00	11,048.46	34,014.36	
14	งานฉาบผนัง	248.28	ตร.ม.	58.00	14,400.24	82.00	20,358.96	34,759.20	
	ยอดยกไป							175,018.50	

รายการประมาณการ

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยภายในสำนักงาน อบต.

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/7

ปริมาณงาน

โดยทำการปรับปรุงต่อเติมอาคารกว้าง 8 เมตรยาว 16 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเลาเสาร่งกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลเลาเสาร่ง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่

2 กรกฎาคม 2562

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเลาเสาร่ง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							175,018.50	
15	งานเทพื้น	81.60	เมตร	115.00	9,384.00	44.00	3,590.40	12,974.40	
16	ตะแกรงวางเมท	199.20	ตร.ม.	27.00	5,378.40	5.00	996.00	6,374.40	
17	พื้นปูกระเบื้อง 12"x12"	32.00	ตร.ม.	158.88	5,084.16	158.00	5,056.00	10,140.16	
18	กระเบื้องผนังห้องน้ำ 8"x10"	5.00	ตร.ม.	196.26	981.30	166.00	830.00	1,811.30	
19	กระเบื้องพื้นห้องน้ำ 8"x8"	2.00	ตร.ม.	172.90	345.80	158.00	316.00	661.80	
20	งานรื้อผนัง	12.52	ตร.ม.		-	40.00	500.80	500.80	
21	งานรื้อหน้าต่างอลูมิเนียม	3.48	ตร.ม.		-	100.00	348.00	348.00	
	งานโครงสร้างคาน							-	
22	เสา H - BEAM 200x200 มม.	12.00	ต้น	6,400.00	76,800.00	1,649.64	19,795.68	96,595.68	
23	แผ่นเพทล 200x200x10xมม.	12.00	ชุด	250.00	3,000.00	50.00	600.00	3,600.00	
	ยอดยกไป							308,025.04	



รายการประมาณการ โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยภายในสำนักงาน อบต.

แบบ ปร.4 วันที่ 3/7

ปริมาณงาน

โดยทำการปรับปรุงต่อเติมอาคารกว้าง 8 เมตรยาว 16 เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสนาะกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลเสนาะ อำเภออนันต์บุรี จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่

2 กรกฎาคม 2562

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสนาะ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							308,025.04	
24	แผ่นเพทส 300x300x19 มม.	12.00	ชุด	400.00	4,800.00	50.00	600.00	5,400.00	
25	ท่อเหล็กดำ Ø2" หนา 2.3 มม.	18.00	เส้น	528.00	9,504.00	-	-	9,504.00	
26	ท่อเหล็กดำ Ø1 1/2" หนา 2.0 มม.	50.00	เส้น	375.00	18,750.00	-	-	18,750.00	
27	เหล็ก C 100x50x20x2.3 มม.	33.00	เส้น	575.66	18,996.78	-	-	18,996.78	
28	งานตัดโค้ง	56.00	เมตร		-	35.00	1,960.00	1,960.00	
29	งานประกอบโครงหลังคา	2,123.52	กก.		-	12.00	25,482.24	25,482.24	
30	แผ่นหลังคาเมทัลชีส หนา 0.4 มม.	207.54	ตร.ม.	260.00	53,960.40	80.00	16,603.20	70,563.60	
31	เกร็ดระบายอากาศ	7.20	ตร.ม.	160.00	1,152.00	80.00	576.00	1,728.00	
32	เหล็ก 1x1x1.2 มม.	21.00	เส้น	150.00	3,150.00		-	3,150.00	
33	ครอบข้างเมทัลชีส	22.46	อัน	100.00	2,246.00	50.00	1,123.00	3,369.00	
	ยอดยกไป							406,928.66	

รายการประมาณการ

โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันบรรเทาสาธารณภัยภายในสำนักงาน อบต.

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/7

ปริมาณงาน

โดยทำการปรับปรุงต่อเติมอาคารกว้าง 8 เมตรยาว 16 เมตร ตามแบบแปลนที่ต้องการบริหารส่วนตำบลเพื่อจัดทำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง

หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณการเมื่อวันที่

2 กรกฎาคม 2562

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	ยอดยกมา							466,928.66	
34	สีกันสนิม	2.00	ถัง	1,330.00	2,660.00		-	2,660.00	
35	สีน้ำมัน	2.00	ถัง	1,982.00	3,964.00	-	-	3,964.00	
36	น้ำยาสัน	4.00	ปี๊บ	420.00	1,680.00			1,680.00	
	งานประตู-หน้าต่าง								
37	ประตูบาน	1.00	ชุด	18,240.00	18,240.00	-		18,240.00	สีบราคา
38	หน้าต่างบานเลื่อนอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	5,000.00	10,000.00	1,000.00	2,000.00	12,000.00	สีบราคา
39	งานติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์	1.00	ชุด			1,000.00	1,000.00	1,000.00	สีบราคา
40	งานหน้าต่างบานเกล็ดอลูมิเนียมพร้อมอุปกรณ์	2.00	ชุด	3,000.00	6,000.00	1,000.00	2,000.00	8,000.00	สีบราคา
41	ประตูไม้ขนาด 0.80x2.00 เมตร	1.00	ชุด	4,461.21	4,461.21	350.00	350.00	4,811.21	
42	ประตู PVC. ขนาด 0.70x1.80 เมตร	1.00	ชุด	3,216.82	3,216.82	350.00	350.00	3,566.82	
	งานระบบสุขาภิบาล				-		-	-	
43	ถังบำบัดน้ำเสียขนาด 1000 ลิตร	1.00		9,380.00	9,380.00	710.00	710.00	10,090.00	
44	ชักโครก	1.00		3,500.00	3,500.00	450.00	450.00	3,950.00	
45	โถปัสสาวะชาย	1.00	ชุด	971.00	971.00	450.00	450.00	1,421.00	
46	ท่อ PVC. 4 นิ้ว	1.00	ฟุต	526.17	526.17			526.17	
	ยอดยกไป							538,837.86	

