



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๓/๗ วรรคหนึ่ง ได้บัญญัติให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องดำเนินการจัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยเฉพาะราคากลางและ
การคำนวณราคากลางไว้ในระบบข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (เว็บไซต์ของหน่วยงาน) เพื่อให้ประชาชนสามารถ
เข้าตรวจสอบได้ และตามคู่มือแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลาง
และการคำนวณราคากลางของศูนย์กำกับดูแลการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ สำนักงานปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ นั้น

ทั้งนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงจะดำเนินการโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีต
เสริมเหล็กถนนสายบ้านเสาธง - บ้านปรายราง หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัด
นครศรีธรรมราช หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ราคากลางในการ
ดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๗๕๑,๐๐๐.-บาท (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงิน
งบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจัดซื้อตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคา
กลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

จำสืบเอก

(ธรรมณญ์ มณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง



**ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านเสาธง – บ้านปรายราง หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช/หน่วยงานเจ้าของโครงการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๗๒๙,๗๐๐.-บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง ๐.๔๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร ตามแบบแปลนที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงกำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ เป็นเงิน ๗๕๑,๐๐๐.-บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง แบบ ประ.๖
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง แบบ ประ.๕
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง แบบ ประ.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธวัช ศรีวิไล	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายประมวล ขวดแก้ว	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓. นายนพดล มีทอง	ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

จำสืบเอก

(ธรรมบุญ มุณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง



บันทึกข้อความ

ส่วนการคลัง
เลขที่รับ ๑๕
วันที่ ๑๗ มิ.ย. ๖๖
เวลา ๑๑.๐๐ น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง โทร. ๐ ๗๕๕๔ ๖๐๔๐ โทรสาร ๐ ๗๕๕๔ ๖๐๔๔
ที่ นศ. ๘๑๗๐๓/ ๑๗๐ วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒
เรื่อง ขออนุมัติและเห็นชอบในการกำหนดราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ที่๗๖/๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๒
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้านเสาธง - บ้านปลายราง หมู่ที่ ๖ ตำบล
เสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการฯ ได้ทำการจัดทำและสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล. ถนนสายบ้านเสาธง -
บ้านปลายราง หมู่ที่ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช เป็นเงิน ๗๕๑,๐๐๐.๐๐ บาท เสร็จ
เรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้ และเห็นควรให้หน่วยงาน
งานพัสดุประกาศราคากลางตามระเบียบกำหนดต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ
(นายรัชช ศรีวิไล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายประมวล ขวดแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ
(นายพนตล มีทอง)

ความเห็นปลัด.....

(ลงชื่อ).....
(นายธวัช วัฒน เทวเดช)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ความเห็นนายก.....

จำสิบเอก
(ธรรมบุญ มณีเกิด)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
๑๗ มิ.ย. ๖๖

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.6

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
โครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านเสาชิง-บ้านปรายราง
ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างคูระบายน้ำ คสล.กว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 200 เมตร
ตามแบบที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
แบบ ปร.4 และปร.5 ที่แนบ มีจำนวน 2 ชุด
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างาน	751,000.00	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น	751,000.00	
	คิดเป็นเงินประมาณ	751,000.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)		

(.....)

นายวิชา ศรีวิไล

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายประมวล ขวดแก้ว

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายพนด มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบ ปร.5

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
โครงการ โครงการก่อสร้างคูระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านเสาธง-บ้านปรายราง
ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างคูระบายน้ำ คอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 0.40 เมตร ลึก 0.60 เมตร ยาว 200 เมตร
ตามแบบที่กำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
หน่วยงานออกแบบแปลนและรายการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
ประมาณราคาตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
ประมาณราคาเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน (บาท)	FACTOR F	รวมราคาค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	575,810.56	1.3050	751,432.77	
2	ประเภทงานทาง	-			
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม	-			
	เงื่อนไข				
	เงินจ่ายล่วงหน้า 0.00 %				
	เงินประกันผลงานหัก 0.00 %				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 % ต่อปี				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			751,432.77	
	คิดเป็นเงินประมาณ			751,000.00	
	ตัวอักษร (เจ็ดแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)				

(.....)

นายอวัช ศรีวิไล

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายประมวล ขวดแก้ว

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายพนพล มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

รายการประมาณการ

โครงการก่อสร้างดูระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กถนนสายบ้านเสด็จ-บ้านปายราง

แบบ ปร.4

โดยทำการก่อสร้างดูระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กกว้าง 0.40 เมตร ยาว 200 เมตร ตามแบบที่กำหนดพร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 6 ตำบลเสด็จ อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครราชสีมา

ประมาณการเมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562

กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสด็จ

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ราคาวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				หน่วยละ	จำนวนเงิน	หน่วยละ	จำนวนเงิน		
	โครงการก่อสร้างดูระบบน้ำ								
1	งานดินชุด	176.00	ลบ.ม.			21.78	3,833.28	3,833.28	
2	ทรายถม	72.00	ลบ.ม.	283.56	20,416.32	125.00	9,000.00	29,416.32	
3	คอนกรีตหยาบ 1:3:5	6.25	ลบ.ม.	1,345.95	8,412.19	398.00	2,487.50	10,899.69	
4	ทรายหยาบ	6.25	ลบ.ม.	418.12	2,613.25	99.00	618.75	3,232.00	
5	คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc.	45.00	ลบ.ม.	2,355.14	105,981.30	306.00	13,770.00	119,751.30	
6	ไม้แบบ	109.00	ลบ.ฟ	575.70	62,751.30			62,751.30	
7	ไม้คร่า	32.70	ลบ.ฟ	575.70	18,825.39			18,825.39	
8	ตะปู	110.00	ก.ก.	53.74	5,911.40			5,911.40	
9	ท่อ PVC. 2 นิ้ว	8.00	ฟ่อน	144.86	1,158.88			1,158.88	
10	เหล็ก RB Ø 9มม.	9.45	ตัน	22,006.55	207,961.90	4,100.00	38,745.00	246,706.90	
11	ลาดผูกเหล็ก	270.00	ก.ก.	54.83	14,804.10			14,804.10	
12	ค่าประกอบแบบ	440.00	ตร.ม.			133.00	58,520.00	58,520.00	
	รวม							575,810.56	