



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านป่าแขง หมู่ที่ ๓ ตำบลเสาชัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชังกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณตั้งไว้ ๔๖๕,๗๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านป่าแขง หมู่ที่ ๓ ตำบลเสาชัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๗๔,๑๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจัดจ้างตามแบบ ป.ป.ช.กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีระ ยาติพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านป่าแขง หมู่ที่ ๓ ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง (กองช่าง)

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๔๖๕,๗๐๐.- บาท (-สี่แสนหกหมื่นห้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน-)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตร.ม ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบที่ อบต.เสาชิงกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๗๔,๑๐๐.- บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)

๖. บัญชีประมาณราคากลาง

๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๖.๒

๖.๓

๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ สิบตำรวจโทสุวิทย์ ช่วยบุญชู	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธวัช ศรีวิไล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายนพดล มีทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาชำนาญงาน	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังโรงเรียนบ้านป่าแขง

แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 170 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตร.ม.

ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตรตามแบบที่ อบต.เสาชงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเสาชง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง

ประมาณราคาโดยนายพนพล มีทอง เมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2566 ราคาน้ำมันดีเซล 34.00 - 34.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยFr	ราคา
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	680.00	1.84	1,251.20	1.4019	2.58	1,754.06
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	34.00	775.73	26,374.82	1.4019	1,087.50	36,974.86
3	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	170.00	21.94	3,729.80	1.4019	30.76	5,228.81
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	ตร.ม.	680.00	34.59	23,521.20	1.4019	48.49	32,974.37
5	เหล็ก RBØ 15 มม.	ตัน	0.190	26,915.89	5,114.02	1.4019	37,733.39	7,169.34
6	ผิวทางคอนกรีต(240 ksc)	ตร.ม.	680.00	386.64	262,915.20	1.4019	542.03	368,580.82
7	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	680.00	12.79	8,697.20	1.4019	17.93	12,192.60
8	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	136.00	16.04	2,181.44	1.4019	22.49	3,058.16
9	หินคลุก	ลบ.ม.	12.75	349.46	4,455.62	1.4019	489.91	6,246.33
	รวม				-			474,179.35

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. Factor F งานก่อสร้างทาง
5. Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\alpha = 1 + 3/1 \times 4 + (2 \times 5)$

338,240.49

1.4019

งานก่อสร้าง

474,179.35

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน

474,100

(.....)

สืบทารวจโทสุวิทย์ ช่วยบุญชู
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายธวัช ศรีวิไล

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายพนพล มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง