



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จะดำเนินการโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนายโลม - คลองเสาธง หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการใช้เครื่องจักรกลย แนวทางถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร ถมดินรองพื้นถนนกว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร พร้อมใช้ เครื่องจักรกลปรับเกลี่ยใช้ดินถม ๗๓๘ ลบ.ม. พร้อมปูผิวจราจรด้วยหินผ่านตะแกรงกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร ใช้หินผ่านตะแกรงจำนวน ๑๖๔ ลบ.ม. และปูผิวจราจรด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๔๑๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๑๖๔ ลบ.ม. พร้อมใช้เครื่องจักรกลปรับเกลี่ย ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบล เสาธงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณตั้งไว้ ๔๔๓,๒๐๐.-บาท (สี่ แสนสี่หมื่นสามพันสองร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ได้จัดทำข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ่ายกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคาโครงการบุกเบิกถนนสายบ้านนาย โลม - คลองเสาธง หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการ ดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๔๕,๒๐๐.-บาท (สี่แสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจัดจ้างตามแบบ ป.ป.ช.กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคา กลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธีระ ยาทิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานบุกเบิกถนนสายบ้านนายโถม - คลองเสาธง

แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน โดยทำการใช้เครื่องจักรกรุยแนวทางถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 410 เมตร ถมดินรองพื้นถนนกว้าง 4.5 เมตร ยาว 410 เมตร พร้อมใช้เครื่องจักรกลปรับเกลียใช้ดินถม 738 ลบ.ม. พร้อมปูผิวจราจรด้วยหินผ่านตะแกรงกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 410 เมตร ใช้หินผ่านตะแกรงจำนวน 164 ลบ.ม. และปูผิวจราจรด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 410 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 164 ลบ.ม. พร้อมใช้เครื่องจักรกลปรับเกลีย ตามแบบที่ อบต. เสาธงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
ประมาณราคาโดย นายนพดล มีทอง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 ราคาน้ำมันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาคูณ	Factor F	ราคาต่อหน่วยFn	ราคา
1	งานถางป่าขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	2,050.00	3.81	7,810.50	1.4054	5.35	10,976.88
2	งานดินถม	ลบ.ม.	738.00	234.68	173,193.84	1.4054	329.82	243,406.62
3	งานหินผ่านตะแกรง	ลบ.ม.	164.00	283.29	46,459.56	1.4054	398.14	65,294.27
4	งานหินคลุก	ลบ.ม.	164.00	346.29	56,791.56	1.4054	486.68	79,814.86
5	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร	ท่อน	18.00	1,810.42	32,587.56	1.4054	2,544.36	45,798.56
	รวม							445,291.18

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. Factor F งานก่อสร้างทาง
5. Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $\text{ค่า} = 1 + 3/1 \times 4 + (2 \times 5)$

316,843.02

1.4054

งานก่อสร้าง

445,291.18

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

สี่แสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยบาทถ้วน

445,200

(สืบทำรวจตรี.....)

ทรงวุฒิ ทองขาว

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายธนเดช จักขุรงค์
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายณพดล มีทอง
กรรมการกำหนดราคากลาง