



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จะดำเนินการโครงการบุกเบิกถนนสายหนองสีแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาธง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการบุกเบิกถนนโดยใช้เครื่องจักรกรุย แนวทางถนนกว้าง ๕ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร ถมดินรองพื้นถนนกว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร พร้อมใช้เครื่องจักรกลปรับเกลี่ยใช้ดินถม ๖๔๑ ลบ.ม. พร้อมปูผิวจราจรด้วยหินผ่านตะแกรงกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร ใช้หินผ่านตะแกรงจำนวน ๒๒๘ ลบ.ม. และปูผิวจราจรด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔ เมตร ยาว ๕๗๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๒๒๘ ลบ.ม. พร้อมใช้เครื่องจักรกลปรับเกลี่ย ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบล เสาธงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณตั้งไว้ ๔๘๑,๗๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ได้จัดทำข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ่ายกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการบุกเบิกถนนสาย หนองสีแก้ว หมู่ที่ ๗ ตำบลเสาธง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๘๔,๙๐๐.-บาท (สี่แสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน)

สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจัดจ้างตามแบบ ป.ป.ช.กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธีระ ยาดีพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งานบุกเบิกถนนสายหนองสีแก้ว

แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน โดยทำการบุกเบิกถนนใช้เครื่องจักรกรุยแนวทางถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 570 เมตร ถมดินรองพื้นถนนกว้าง 4.5 เมตร ยาว 570 เมตร

พร้อมใช้เครื่องจักรกลปรับเกลี่ยใช้ดินถม 641 ลบ.ม. พร้อมปูผิวจราจรด้วยหินผ่านตะแกรงกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 570 เมตร

ใช้หินผ่านตะแกรงจำนวน 228 ลบ.ม. และปูผิวจราจรด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4 เมตร ยาว 570 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 228 ลบ.ม.

พร้อมใช้เครื่องจักรกลปรับเกลี่ย ตามแบบที่ อบต. เสาธงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 7 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ประมาณราคาโดย นายนพดล มีทอง เมื่อวันที่ 25 มีนาคม พ.ศ. 2567 ราคาน้ำมันดีเซล 30.00 - 30.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยFn	ราคา
1	งานถมป่าขุดตอขนาดกลาง	ตร.ม.	2,850.00	3.81	10,858.50	1.4054	5.35	15,260.54
2	งานดินถม	ลบ.ม.	641.00	234.68	150,429.88	1.4054	329.82	211,414.15
3	งานหินผ่านตะแกรง	ลบ.ม.	228.00	283.29	64,590.12	1.4054	398.14	90,774.95
4	งานหินคลุก	ลบ.ม.	228.00	346.29	78,954.12	1.4054	486.68	110,962.12
5	ท่อ ค.ส.ล. Ø 0.60 เมตร	ท่อน	10.00	1,810.42	18,104.20	1.4054	2,544.36	25,443.64
6	ท่อ ค.ส.ล. Ø 1.00 เมตร	ท่อน	6.00	3,692.06	22,152.36	1.4054	5,188.82	31,132.93
	รวม							484,988.33

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

345,089.18

2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4. Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4054

5. Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ=1+3/1x4+(2x5)

งานก่อสร้าง

484,988.33

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

สี่แสนแปดหมื่นสี่พันเก้าร้อยบาทถ้วน

484,900

(สืบทำรวจตรี.....)

ทรงวุฒิ ทองขาว

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายชนเดช จักขุรงค์

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายนพดล มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง