




ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง จะดำเนินการโครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลเสาชิง หมู่ที่ ๑,๒,๓ ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการซ่อมแซมผิวจราจรจำนวน ๗ จุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๕๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้ายงบประมาณตั้งไว้ ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)

บัดนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลเสาชิง หมู่ที่ ๑,๒,๓ ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๗๔,๑๐๐.-บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจัดจ้างตามแบบ ป.ป.ช.กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลางปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายธีระ ยาดิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ โครงการซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลเสาชิง หมู่ที่ ๑,๒,๓ ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง (กองช่าง)
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร เป็นเงิน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท (-ห้าแสนบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โดยทำการซ่อมแซมผิวจราจร จำนวน ๗ จุด กว้าง ๔.๐๐ เมตร ความยาวรวม ๑๕๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตารางเมตร ตามแบบที่ อบต. เสาชิงกำหนด
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เป็นเงิน ๔๗๔,๑๐๐.- บาท (-สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน-)
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑ แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม
 - ๖.๒
 - ๖.๓
๗. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง)

๗.๑ สิบตำรวจโทสุวิทย์ ช่วยบุญชู	ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล	ประธานกรรมการ
๗.๒ นายธวัช ศรีวิไล	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	กรรมการ
๗.๓ นายนพดล มีทอง	ตำแหน่ง นายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

แบบสุราคาากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ / งาน ซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลเสาชิง ประกอบด้วย 1. ถนนสายสันติสุข - ห้วยตอ 2. ถนนสายหน้าสนามชนโค 3. ถนนสายคลองใหม่ - วัดหนา

ปริมาณงาน โดยทำการซ่อมแซมผิวจราจร จำนวน 7 จุด กว้าง 4.00 เมตร ความยาวรวม 150 เมตร หนา 0.15 เมตร

รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600.00 ตร.ม. ตามแบบที่อบต. เสาชิงกำหนด

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 1,2,7 ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ประมาณราคาโดย นายพนตล มีทอง เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยFn	ราคา
1	รื้อถนน ค.ส.ล. หนา 0.15 - 0.20	ตร.ม.	600.00	70.00	42,000.00	1.4019	98.13	58,879.80
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	30.00	798.81	23,964.30	1.4019	1,119.85	33,595.55
3	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	150.00	21.94	3,291.00	1.4019	30.76	4,613.65
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	ตร.ม.	600.00	28.07	16,842.00	1.4019	39.35	23,610.80
5	เหล็ก RBØ 15 มม.	ตัน	0.144	24,897.20	3,585.20	1.4019	34,903.38	5,026.09
6	ผิวทางคอนกรีต(240 ksc)	ตร.ม.	600.00	392.52	235,512.00	1.4019	550.27	330,164.27
7	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	600.00	12.69	7,614.00	1.4019	17.79	10,674.07
8	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	96.00	15.59	1,496.64	1.4019	21.86	2,098.14
9	หินคลุกถมไหล่ทาง	ลบ.ม.	11.25	347.88	3,913.65	1.4019	487.69	5,486.55
	รวม							474,148.92

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. Factor F งานก่อสร้างทาง
5. Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + 3/1 \times 4 + (2 \times 5)$

338,218.79

1.4019

งานก่อสร้าง

474,148.92

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

สี่แสนเจ็ดหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยบาทถ้วน

474,100

(.....)

สืบทารวจโทสุวิทย์ ช่วยบุญชู

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายธวัช ศรีวิไล

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายพนตล มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง