



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหส์ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๗๐-๐๓ สายซอยต้นชั้น หมู่ที่ ๓ ตำบลเสาธง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร
ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ย
ข้างละ ๐.๒๕ เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดนครศรีธรรมราช งบประมาณ
ตั้งไว้ ๖๐๐,๗๐๐.-บาท (หกแสนเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียด
ค่าใช้จ่ายกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
รหส์ทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๗๐-๐๓ สายซอยต้นชั้น หมู่ที่ ๓ ตำบลเสาธง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัด
นครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๖๑๑,๖๐๐.-บาท (หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อย
บาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจัดจ้างตามแบบ ป.ป.ช.กำหนด และ
รายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีระ ยาศิพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก รหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ.๑๗๐-๐๓ สาย
ซอยต้นซัน หมู่ที่ ๓ ตำบลเสาธง ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร
รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร องค์การ
บริหารส่วนตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

โดยก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๐๐ เมตร หน้า ๐.๑๕ เมตร รวมทั้งพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร

กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรหัสทางหลวงท้องถิ่น นศ.ถ. 170 - 03 สายซอยต้นชั้น หมู่ที่ 3 ตำบลเสาชัง

ปริมาณงาน ก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 200 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 800 ตารางเมตร

ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 ตำบลเสาชัง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง

ประมาณราคาโดย นายพนพล มีทอง เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2566 ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยFn	ราคากลาง
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	800.00	1.82	1,456.00	1.4019	2.55	2,041.17
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	40.00	798.81	31,952.40	1.4019	1,119.85	44,794.07
3	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	200.00	21.94	4,388.00	1.4019	30.76	6,151.54
4	เหล็กตะแกรง Wire Mesh	ตร.ม.	800.00	51.91	41,528.00	1.4019	72.77	58,218.10
5	เหล็ก RBØ 19 มม.	ตัน	0.178	23,388.05	4,163.07	1.4019	32,787.71	5,836.21
6	ผิวทางคอนกรีต (320 ksc)	ตร.ม.	800.00	420.00	336,000.00	1.4019	588.80	471,038.40
7	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	800.00	12.69	10,152.00	1.4019	17.79	14,232.09
8	ตัดรอยต่อคอนกรีตและหยอดยาง	ม.	16.00	24.50	392.00	1.4019	34.35	549.54
9	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	64.00	15.59	997.76	1.4019	21.86	1,398.76
10	หินคลุก	ลบ.ม.	15.00	347.88	5,218.20	1.4019	487.69	7,315.39
11	ท่อ pvc. 1/2 นิ้ว	ท่อน	2.00	40.19	80.38	1.4019	56.34	112.68
	รวม				-			611,687.96

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง

436,327.81

2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ

4. Factor F งานก่อสร้างทาง

1.4019

5. Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม

6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ=1+3/1x4+(2x5)

งานก่อสร้าง

611,687.96

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

หกแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันหกร้อยบาทถ้วน

611,600

(.....)

นายธวัช ศรีวิไล

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

สืบทารวจโทสุวิทย์ ช่วยบุญชู

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายพนพล มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง