



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหียง - ถนนมัน หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาชง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการ ก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗๖ ตาราง เมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง กำหนด งบประมาณตั้งไว้ ๖๖๘,๒๐๐.-บาท (หกแสนหกหมื่นแปดพันสองร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียด ค่าใช้จ่ายกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายบ้านเหียง - ถนนมัน หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาชง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการ ดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๖๘๐,๓๐๐.-บาท (หกแสนแปดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงิน งบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจัดจ้างตามแบบ ป.ป.ช.กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายธีระ ยาตีพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านเหียง-ถนนมัน หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๖๘,๒๐๐.๐๐ บาท

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป)

โดยทำการ ก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๒๔๔ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๙๗๖ ตร.ม. ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบที่ อบต.เสาธงกำหนด

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน ๖๘๐,๓๐๐.๐๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

แบบสรุปลานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ สิบตำรวจโทสุวิทย์ ชัยบุญชู	ประธานกรรมการฯ
๗.๒ นายนพดล มีทอง	กรรมการ
๗.๓ นายธวัช ศรีวิไล	กรรมการ

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ / งาน ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายแยกบ้านเหรียญ - ถนนมัน

แผ่นที่ 1

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตรยาว 244 เมตร หนา 0.15 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 976 ตร.ม.

ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตรตามแบบที่ อบต.เสาชงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเสาชง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชง

ประมาณราคาโดยนายพนพล มีทอง เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ราคาน้ำมันดีเซล 32.00 - 32.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยFr	ราคา
1	เกรดเกลี่ยพื้นทางเดิม	ตร.ม.	976.00	1.82	1,776.32	1.4019	2.55	2,490.22
2	ทรายรองพื้น	ลบ.ม.	48.80	798.81	38,981.93	1.4019	1,119.85	54,648.76
3	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	ม.	244.00	21.94	5,353.36	1.4019	30.76	7,504.88
4	เหล็กตะแกรงWire Mesh	ตร.ม.	976.00	28.07	27,396.32	1.4019	39.35	38,406.90
5	เหล็ก RØ 15 มม.	ตัน	0.266	26,915.89	7,159.63	1.4019	37,733.39	10,037.08
6	ผิวทางคอนกรีต(240 ksc)	ตร.ม.	976.00	392.52	383,099.52	1.4019	550.27	537,067.22
7	ปูผิวคอนกรีต	ตร.ม.	976.00	12.69	12,385.44	1.4019	17.79	17,363.15
8	หยอดยางรอยต่อคอนกรีต	ม.	196.00	15.59	3,055.64	1.4019	21.86	4,283.70
9	หินคลุก	ลบ.ม.	18.30	347.88	6,366.20	1.4019	487.69	8,924.78
	รวม							680,726.69

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. Factor F งานก่อสร้างทาง
5. Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + 3/1 \times 4 + (2 \times 5)$

485,574.36

1.4019

งานก่อสร้าง

รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

หกแสนแปดหมื่นเจ็ดร้อยบาทถ้วน

680,726.69

680,700

(.....)

สืบทารวจโทสุวิทย์ ช่วยบุญชู

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายธวัช ศรีวิไล

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายพนพล มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง