



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คสล.๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘ เมตร และส่วนจอดรถดับเพลิงอาคารชั้นเดียว กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๘ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณตั้งไว้ ๑,๖๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) นั้น

บัดนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๑,๕๕๖,๗๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจัดซื้อตามแบบ ป.ป.ช. กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

จึงขอประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓

จำสิบเอก

(ธรรมณู มณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง



**ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
ราคากลางและการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง**

๑. ชื่อโครงการ โครงการก่อสร้างอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาชิง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร จำนวน ๑,๖๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท
๓. ลักษณะงานโดยสังเขป โดยทำการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คสล.๒ ชั้น ขนาดกว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘ เมตร และส่วนจอตลอดดับเพลิงอาคารชั้นเดียว กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๘ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๑,๕๕๖,๗๐๐.๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑ แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง แบบ ประ.๖
 - ๕.๒ แบบสรุปราคาค่าก่อสร้าง แบบ ประ.๕(ก)
 - ๕.๓ แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ประ.๔
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๑. นายธวัช ศรีวิไล	ตำแหน่งผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
๒. นายประมวล ขวดแก้ว	ตำแหน่งนายช่างโยธาอาวุโส	กรรมการ
๓. นายนพดล มีทอง	ตำแหน่งนายช่างโยธาปฏิบัติงาน	กรรมการ

จำสิบเอก

(ธรรมณูญ มณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

วันที่ ๓๐ เดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓





บันทึกข้อความ

ส่วนการคลัง
เลขที่รับ ๙๙
วันที่ ๒๓ / ๒๕๖๓
เวลา ๑๐.๐๐ น.

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง โท. ๐ ๗๕๕๔ ๖๐๔๐ โทรสาร ๐ ๗๕๕๔ ๖๐๔๔

ที่ นศ. ๘๑๗๐๓/๕๖๖ วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขออนุมัติและเห็นชอบในการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และราคากลาง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ตามคำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง ที่ ๑๐๐/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑๒ มีนาคม ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดร่างขอบเขตงาน (TOR) และคณะกรรมการกำหนดราคากลาง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

คณะกรรมการฯ ได้จัดทำร่างขอบเขตงาน (TOR) และสรุปราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ ๒ ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คลส. ๒ ชั้น ขนาด กว้าง ๔.๕๐ เมตร ยาว ๘ เมตร และส่วนจอดรถดับเพลิง อาคารชั้นเดียว กว้าง ๑๖ เมตร ยาว ๘ เมตร ตามแบบแปลนที่องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิงกำหนดเป็นเงิน ๑,๕๕๖,๗๐๐ บาท (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นบาทถ้วน) เสร็จเรียบร้อยแล้วตามเอกสารที่แนบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาราคากลางที่แนบมาพร้อมนี้และเห็นควรให้หน่วยงาน งานพัสดุประกาศราคากลางตามระเบียบกำหนดต่อไป

(ลงชื่อ).....ประธานกรรมการ

(นายธวัช ศรีวิไล)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายประมวล ขวดแก้ว)

(ลงชื่อ).....กรรมการ

(นายพนม มีทอง)

ความเห็นหัวหน้าเจ้าหน้าที่

พร้อมส่งเอกสาร

(ลงชื่อ)

(นางพนอม เปี้ยบุตร)

หัวหน้าเจ้าหน้าที่

ความเห็นปลัด

พร้อมส่งเอกสารและมอบให้สำนักงานพัสดุต่อไป

สืบทำรวจโท

(สุวิทย์ ช่วยบุญชู)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

/ความเห็น...

ความเห็นนายก

-เห็นชอบ / -อนุมัติ / -ไม่เห็นชอบตามระเบียบ

จำสืบเอก



(ธรรมนูญ มุณีเกิด)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

๒๓ เม.ย. ๖๓

สรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

แบบสรุปราคากลางค่าก่อสร้าง

ส่วนราชการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปริมาณงาน โดยก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 8 เมตร และส่วนจอร์ดดับเพลิงอาคารชั้นเดียว กว้าง 16 เมตร ยาว 8 เมตร ตามแบบแปลนที่ อบต.เสาชิงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาชิง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

แบบ ปร.4 ที่แนบจำนวน 6 หน้า และ ปร.5 จำนวน 1 ชุด

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ราคาน้ำมัน 19.00-19.99 ลิตร/บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น (บาท)	หมายเหตุ
1	ส่วนค่างาน	1,556,700.00	
สรุป	รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน	1,556,700.00	
	คิดเป็นราคาเพียง	1,556,700.00	
	ตัวอักษร (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)		

(.....)

นายธวัช ศรีวิไล

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายประมวล ขวดแก้ว
กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายพนพล มีทอง
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบ ปร.5 (ก)

สรุปราคาก่อสร้าง

กลุ่มงานอาคาร

โครงการ ก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ปริมาณงาน โดยก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย คสล. 2 ชั้น ขนาดกว้าง 4.50 เมตร ยาว 8 เมตร และส่วนจอดรถดับเพลิงอาคารชั้นเดียว กว้าง 16 เมตร ยาว 8 เมตร ตามแบบแปลนที่อบต.เสาช้างกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาช้าง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง

แบบ ปร.4 ที่แนบจำนวน 6 หน้า

ประมาณราคา เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 ราคาน้ำมัน 19.00-19.99 ลิตร/บาท

หน่วย:บาท

ลำดับที่	รายการ	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานก่อสร้างอาคาร	1,194,269.07	1.3035	1,556,729.73	
	ฯลฯ				
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....6.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม..... 7.....%				

รวมราคาค่าก่อสร้างเป็นเงิน

1,556,729.73

คิดเป็นราคาเพียง

1,556,700.00

ตัวอักษร (หนึ่งล้านห้าแสนห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

ขนาดหรือเนื้อที่อาคาร จำนวน.....-.....ตร.ม. เฉลี่ย.....-.....บาท/ตร.ม.

(.....)

นายธวัช ศรีวิไล

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายประมวณ ขวดแก้ว

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายพนตล มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 1/6

กลุ่มงานอาคาร

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาธง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าพนักงานโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบรม เสาธง เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 (ราคามัมนับตั้งแต่ 19.00-19.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	
1	งานโครงสร้าง				-		-	-	
	- ขุดดินฐานราก-ถมดิน	60	ลบ.ม.			125.00	7,500.00	7,500.00	
	- ทราดยาบอัดแน่น	60	ลบ.ม.	312.56	18,753.60	99.00	5,940.00	24,693.60	
	- คอนกรีตหยาบ 1:3:5	2	ลบ.ม.	1800	3,600.00	398	796.00	4,396.00	
	- คอนกรีตโครงสร้าง 1:2:4	52	ลบ.ม.	2355.14	122,467.28	485	25,220.00	147,687.28	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีต	196	ตร.ม.	575.70	112,837.20	133	26,068.00	138,905.20	
	- เหล็ก RB 6 มม.	741	กก.	22.73	16,842.93	4.10	3,038.10	19,881.03	
	- เหล็ก RB 9 มม.	1472	กก.	20.60	30,323.20	4.10	6,035.20	36,358.40	
	- เหล็ก RB 12 มม.	1723	กก.	20.25	34,890.75	3.30	5,685.90	40,576.65	
	- เหล็ก RB 15 มม.	222	กก.	18.84	4,182.48	3.30	732.60	4,915.08	
	- ลวดผูกเหล็ก	75	กก.	52.33	3,924.75		-	3,924.75	
2	แปเหล็ก 100x50x20x2.3(โครงหลังคา)	1008	กก.	19.14	19,293.12	10	10,080.00	29,373.12	
	ยอดรวมยกไป							458,211.11	

แบบแสดงรายการ การ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 2/6

กลุ่มงานอาคาร

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาชอง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าพนักงานโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชอง

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.เสาชอง เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 (ราคานับตั้งแต่เดือน 19.00-19.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	
	ยอดรวมยกมา				-		-	458,211.11	
	เหล็ก 100x100x3.2	2280	กก.	24.23	55,244.40	12.00	27,360.00	82,604.40	สีบราคา
	เหล็ก 15 มม.	556	กก.	18.84	10,475.04	12.00	6,672.00	17,147.04	
	แผ่น PL boit	6	ชุด	350.00	2,100.00	50.00	300.00	2,400.00	
	ปีก คสล.	22	เมตร	250.00	5,500.00	120.00	2,640.00	8,140.00	
	สีกันสนิม	120	ตร.ม.	56.00	6,720.00	30.00	3,600.00	10,320.00	
3	งานหลังคา				-		-	-	
	กระเบื้องลอนคู่ +ขอ	450	แผ่น	70.74	31,833.00		-	31,833.00	
	ครอบสัน	36	แผ่น	67.00	2,412.00		-	2,412.00	
	เชิงชายแผ่นเรียบ	32	เมตร	172.86	5,531.52	94.00	3,008.00	8,539.52	
	ค่าแรงงพหลังคา	192	ตร.ม.		-	45.00	8,640.00	8,640.00	
4	ฝ้าเพดานอาบเรียบ	72	ตร.ม.	220.00	15,840.00	75.00	5,400.00	21,240.00	
	ยอดรวมยกไป				-		-	651,487.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ป5.4 แผ่นที่ 3/6

กลุ่มงานอาคาร

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาชิง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.เสาชิง เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 (ราคามันดินตั้งแต่ 19.00-19.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	
	ยอดรวมยกมา							651,487.07	
5	ผนังก่ออิฐเต็มแผ่น	17	ตร.ม.	370.00	6,290.00	167.00	2,839.00	9,129.00	
	ผนังก่ออิฐครึ่งแผ่น	220	ตร.ม.	185.00	40,700.00	89.00	19,580.00	60,280.00	
	เสาเอ็นและเอ็นทับหลัง	120	เมตร	115.00	13,800.00	44.00	5,280.00	19,080.00	
	ผนังฉาบปูน	440	ตร.ม.	58.00	25,520.00	82.00	36,080.00	61,600.00	
	ผนังบุกระเบื้อง 6x8 นิ้ว	13	ตร.ม.	265.00	3,445.00	166.00	2,158.00	5,603.00	
	ผนังแก้ว	30	ก้อน	60.00	1,800.00	10.00	300.00	2,100.00	
6	พื้นผิวขัดมัน	175	ตร.ม.	95.00	16,625.00	82.00	14,350.00	30,975.00	
	พื้นหินขัด	88	ตร.ม.	350.00	30,800.00	153.00	13,464.00	44,264.00	
	พื้นกระเบื้องเคลือบ 8x8 (ด้าน)	3	ตร.ม.	265.00	795.00	158.00	474.00	1,269.00	
7	งานสีพลาติกาภายนอก	136	ตร.ม.	43.00	5,848.00	34.00	4,624.00	10,472.00	
	งานสีพลาติกาภายใน	120	ตร.ม.	40.00	4,800.00	30.00	3,600.00	8,400.00	
					-		-	-	
					-		-	-	
	ยอดรวมยกไป							904,659.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 4/6

กลุ่มงานอาคาร

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาชิง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชิง

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.เสาชิง เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 (ราคาน้ำมันดีเซล 19.00-19.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.เสาชิง เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 (ราคามานับแต่เจดีย์ 19.00-19.99 บาท/ลด)									
	ยอดรวมยกมา							904,659.07	
8	ป1	1	ชุด	20,000.00	20,000.00	1,500.00	1,500.00	21,500.00	
	ป2	3	ชุด	6,000.00	18,000.00	500.00	1,500.00	19,500.00	
	ป3	1	ชุด	1,800.00	1,800.00	500.00	500.00	2,300.00	
	ป4	1	ชุด	800.00	800.00	300.00	300.00	1,100.00	
	น1	3	ชุด	10,000.00	30,000.00	1,500.00	4,500.00	34,500.00	
	น2	3	ชุด	4,000.00	12,000.00	500.00	1,500.00	13,500.00	
	น3	1	ชุด	600.00	600.00	200.00	200.00	800.00	
9	ได้สัมปทานน้ำของ	1	ชุด	1,728.00	1,728.00	150.00	150.00	1,878.00	
	อ่างล้างหน้า	1	ชุด	2,250.00	2,250.00	450.00	450.00	2,700.00	
	ราวตากผ้า	1	ชุด	150.00	150.00	70.00	70.00	220.00	
	กระบอกงา	1	ชุด	250.00	250.00	70.00	70.00	320.00	
	ตะแกรงดักกลิ่น	1	อัน	150.00	150.00	75.00	75.00	225.00	
	ยอดรวมยกไป							1,003,202.07	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

แบบ ปร.4 แผ่นที่ 5/6

กลุ่มงานอาคาร

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 2 ตำบลเสาช้าง อำเภอรัตนบุรี จังหวัดนครราชสีมา

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาช้าง

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบต.เสาช้าง เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 (ราคาน้ำมันดีเซล 19.00-19.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	
	ยอดรวมยกมา							1,003,202.07	
10	ระบบท่อสุขาภิบาล	1	L/S	8,000.00	8,000.00		-	8,000.00	
	ถังบำบัดสำเร็จรูป 2000 ลิตร	1	ชุด	15,567.00	15,567.00	1,250.00	1,250.00	16,817.00	
	ระบบสุขาภิบาลภายนอกอาคาร	1	L/S	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
11	ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดสะท้อนแสง1x36	9	ชุด	1,000.00	9,000.00	135.00	1,215.00	10,215.00	
	ดวงโคมฟลูออเรสเซนต์ชนิดสะท้อนแสง1x18	3	ชุด	1,420.00	4,260.00	135.00	405.00	4,665.00	
	สวิตช์ฝังผนัง	12	จุด	150.00	1,800.00	80.00	960.00	2,760.00	
	เต้ารับไฟฟ้าคู่ชนิดมีกราว	17	จุด	200.00	3,400.00	90.00	1,530.00	4,930.00	
	ตู้ควบคุมไฟฟ้า10ช่องพร้อมอุปกรณ์ (50A)	1	ชุด	4,900.00	4,900.00	500.00	500.00	5,400.00	
	ระบบสายไฟสี่ตัวพร้อมท่อร้อยสาย	12	จุด	145.00	1,740.00	80.00	960.00	2,700.00	
	สายเมน THW 1x25 SQMM	1	L/S	4,000.00	4,000.00		-	4,000.00	
	ระบบสายไฟเต้ารับชนิดมีกราวพร้อมท่อร้อยสาย	17	จุด	430.00	7,310.00	110.00	1,870.00	9,180.00	
	ยอดรวมยกไป						-	-	
								1,076,869.07	

โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

เจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง

ประมาณราคาโดย กองช่าง อบรมเสาชิง
เมื่อวันที่ 16 เมษายน 2563 (ราคามันตีเสล 19.00-19.99 บาท/ลิตร)

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวม ราคาวัสดุและค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	ยอดรวมยกมา							1,076,869.07	
12	งานป้ายหินแกรนิต	2	ป้าย	20,000.00	40,000.00	2,000.00	4,000.00	44,000.00	
	ราวสแตนเลสหน้ากันสาด	26	เมตร	800.00	20,800.00	300.00	7,800.00	28,600.00	
	ราวรั้วโอสถแสนเลส	6	เมตร	4,000.00	24,000.00		-	24,000.00	
	ระบบท่อน้ำฝน	1	L/S	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
	เคาเตอร์เรียม	6	เมตร	1,500.00	9,000.00	300.00	1,800.00	10,800.00	
	งานรับเก็บเสียพื้นที่	1	L/S	5,000.00	5,000.00		-	5,000.00	
								1,194,269.07	