



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง จะดำเนินการโครงการปรับปรุงถนนสายซอยศาลาแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลเสาชัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการใช้เครื่องจักรกลแนวทางถนน กว้าง ๔.๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ถมดินรองพื้นถนนกว้าง ๒ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร พร้อมใช้เครื่องจักรกล ปรับเปลี่ยนใช้ดินถม ๑๘๐ ลบ.ม. ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล.Ø ๐.๔๐ เมตร จำนวน ๖ ท่อน พร้อมปูผิวจราจร ด้วยหินผ่านตะแกรงกว้างเฉลี่ย ๔.๕ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ใช้หินผ่านตะแกรงจำนวน ๑๒๑.๕๐ ลบ.ม.และปู ผิวจราจรด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ย ๔.๕๐ เมตร ยาว ๑๘๐ เมตร ใช้หินคลุกจำนวน ๘๑ ลบ.ม.พร้อมใช้ เครื่องจักรกลปรับเปลี่ยน ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชังกำหนด งบประมาณตั้งไว้ ๑๕๘,๔๐๐.- บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันสี่ร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง ได้จัดทำข้อมูล รายละเอียดค่าใช้จ่ายกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการปรับปรุงถนนสาย ซอยศาลาแดง หมู่ที่ ๔ ตำบลเสาชัง อำเภอรัตนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการ ครั้งนี้ เป็นเงิน ๑๕๘,๗๐๐.-บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)

สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจัดจ้างตามแบบ ป.ป.ช.กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธีระ ยาดีพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาชัง

แบบสรุปราคางานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

แผ่นที่ 1

ชื่อโครงการ / งาน ปรับปรุงถนนสายซอยศาลาแดง

ปริมาณงาน โดยทำการใช้เครื่องจักรกรุยแนวทางถนนกว้าง 4.5 เมตร ยาว 180 เมตร ถมดินรองพื้นถนนกว้าง 2 เมตร ยาว 180 เมตร พร้อมใช้เครื่องจักรกลปรับเกลี่ยใช้ดินถม 180 ลบ.ม. ขุดวางท่อระบายน้ำ คสล. Ø 0.40 เมตร จำนวน 6 ท่อน พร้อมปูผิวจราจรด้วยหินผ่านตะแกรงกว้างเฉลี่ย 4.50 เมตร ยาว 180 เมตร ใช้หินผ่านตะแกรงจำนวน 121.5 ลบ.ม. และปูผิวจราจรด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ย 4.5 เมตร ยาว 180 เมตร ใช้หินคลุกจำนวน 81 ลบ.ม. พร้อมใช้เครื่องจักรกลปรับเกลี่ย ตามแบบที่ อบต. เสาธงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 4 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

ประมาณราคาโดย นายพนตล มีทอง เมื่อวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2567 ราคาน้ำมันดีเซล 33.00 -33.99 บาท / ลิตร

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	X ราคาทุน	Factor F	ราคาต่อหน่วยFr	ราคากลาง
1	ถางป่าขุดต่อ	ตร.ม.	360.00	1.83	658.80	1.4054	2.57	925.88
2	งานดินถม	ลบ.ม.	180.00	237.77	42,798.60	1.4054	334.16	60,149.15
3	งานหินผ่านตะแกรง	ลบ.ม.	121.50	285.67	34,708.91	1.4054	401.48	48,779.90
4	งานหินคลุก	ลบ.ม.	81.00	348.67	28,242.27	1.4054	490.02	39,691.69
5	ท่อ คสล. Ø 0.40 เมตร มอก. ชั้น 3	ท่อน	6.00	1,215.38	7,292.28	1.4054	1,708.10	10,248.57
								159,795.18
	รวม							

1. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง
2. ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
3. ผลรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดค่าใช้จ่ายอื่นๆ
4. Factor F งานก่อสร้างทาง
5. Factor F งานก่อสร้างสะพานและท่อเหลี่ยม
6. ค่า Factor F ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด $= 1 + 3 / (1 \times 4 + (2 \times 5))$

113,700.86
1.4054

ค่าก่อสร้าง

งานป้ายโครงการ

ค่าก่อสร้างทั้งสิ้น

159,795.18

159,700

หนึ่งแสนห้าหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน

(.....)

สิบตำรวจตรีทรงวุฒิ ทองขาว

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายธนเดช จักขุรงค์

กรรมการกำหนดราคากลาง

(.....)

นายพนตล มีทอง

กรรมการกำหนดราคากลาง