



ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง  
เรื่อง ประชาสัมพันธ์รายละเอียดโครงการและราคากลาง

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดหนา หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๗๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๘๐ ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ ๐.๒๕ เมตร ตามแบบที่ องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย งบประมาณตั้งไว้ ๔๖๙,๙๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทถ้วน)

บัดนี้หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง ได้จัดทำข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลังวัดหนา หมู่ที่ ๕ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช ราคากลางในการดำเนินการครั้งนี้ เป็นเงิน ๔๖๖,๑๐๐.-บาท (สี่แสนหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน) สำหรับตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลางในงานจัดจ้างตามแบบ ป.ป.ช.กำหนด และรายละเอียดการคำนวณราคากลาง ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายธีระ ยาดีพัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายหลักวัดนา

ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 170 เมตร รวมพื้นที่ไม่น้อยกว่า 680 ตารางเมตร ถมไหล่ทางด้วยหินคลุกกว้างเฉลี่ยข้างละ 0.25 เมตร

ตามแบบแปลนที่ อบต. เสาธงกำหนด พร้อมติดตั้งป้ายจราจรสัมพันธ์โครงการ

สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 5 ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช

ประมาณราคาโดย นายนพดล มีทอง วิศวกรโยธาปฏิบัติการ

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/ งานก่อสร้าง กองช่าง อบต. เสาธง

ราคามันดินเฉลี่ย 33.00 - 33.99 บาท/ลิตร

ประมาณการเมื่อวันที่ 18/10/2567

| ลำดับที่               | รายการ                                                                                          | หน่วย | จำนวน  | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน    | F <sub>N</sub> | ราคาต่อหน่วย x F <sub>N</sub> | ราคากลาง   |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|--------------|------------|----------------|-------------------------------|------------|
| 1                      | งานดิน (EARTHWORK)                                                                              |       |        |              |            |                |                               |            |
| 1.1                    | งานถมป่าและขุดต่อ                                                                               |       |        |              |            |                |                               |            |
| 1.1.1                  | งานถมป่าและขุดต่อ ขนาดเบา (CLEARING AND GRUBBING)                                               | ตร.ม. | 680.00 | 1.83         | 1,244.40   | 1.4054         | 2.57                          | 1,748.88   |
| 2                      | งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)                                              |       |        |              |            |                |                               |            |
| 2.1                    | งานวัสดุรองใต้ผิวทางคอนกรีต (MATERIALS TO CONTROL PUMPING UNDER CONCRETE PAVEMENT)              |       |        |              |            |                |                               |            |
| 2.1.1                  | งานทรายรองใต้ผิวทางคอนกรีต (SAND CUSHION UNDER CONCRETE PAVEMENT)                               | ลบ.ม. | 34.00  | 548.67       | 18,654.78  | 1.4054         | 771.10                        | 26,217.43  |
| 2.2                    | งานไหล่ทาง (SHOULDER)                                                                           |       |        |              |            |                |                               |            |
| 2.2.1                  | งานไหล่ทางวัสดุรวม (SOIL AGGREGATE SHOULDER)                                                    | ลบ.ม. | 12.75  | 575.24       | 7,334.31   | 1.4054         | 808.44                        | 10,307.64  |
| 3                      | งานผิวทาง (SURFACE COURSES)                                                                     |       |        |              |            |                |                               |            |
| 3.1                    | งานผิวทางบอร์ตแลนดีซีเมนต์คอนกรีต (PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)                           |       |        |              |            |                |                               |            |
| 3.1.1                  | ผิวทางบอร์ตแลนดีซีเมนต์คอนกรีตหนา ...15..ซม.(PORTLAND CEMENT CONCRETE PAVEMENT)(ใช้ตะแกรงเหล็ก) | ตร.ม. | 680.00 | 436.65       | 296,922.00 | 1.4054         | 613.67                        | 417,294.18 |
| 3.1.2                  | รอยต่อเนื้อขยายตามขวาง (EXPANSION JOINT)                                                        | เมตร  | 12.00  | 167.86       | 2,014.32   | 1.4054         | 235.91                        | 2,830.93   |
| 3.1.3                  | รอยต่อเนื้อหดตามขวาง (CONTRACTION JOINT)                                                        | เมตร  | 52.00  | 106.16       | 5,520.32   | 1.4054         | 149.20                        | 7,758.26   |
| TOTAL                  |                                                                                                 |       |        |              |            |                |                               | 466,157.31 |
| รวมค่าก่อสร้างทั้งสิ้น |                                                                                                 |       |        |              |            |                |                               | 466,100.00 |

ราคามันดินเฉลี่ย

ที่เสนอหกหมื่นหกพันหนึ่งร้อยบาทถ้วน

(ลงชื่อ) สิบตำรวจตรี.....ประธานคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ทรงวุฒิ ทองขาว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเสาธง

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายธนเดช จักขุรงค์)

ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ).....คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(นายนพดล มีทอง)

วิศวกรโยธาปฏิบัติการ